Предпазен парапет





Да се изготвят:

Марка	Броя	Тегло/кг/	
		един.	общо
Р1	1	35	35
	Общо: 35 кг.		

Р1	5	— 6x100	1380	1	6.5	7	ВСт3кп	
	4	⌞ 40.40.4	1380	1	3.4	4	ВСт3кп	
	3	— 6x50	1380	1	3.3	4	ВСт3кп	
	2	болт М10	50	8	–	–	клас 4.8	
	1	⌞ 50.50.5	1240	4	4,8	20	ВСт3кп	с отв. ф12 зарязано
марка	позиция	сечение	дължина	брой	тегло/кг/ единично	тегло/кг/ общо	стомана	забележки

Съгласували:

ВиК	инж.Хр. Неделчева	
Пътна	инж.А. Янева	
ПБЗ		
ПУСО		

Важно!!! Забележки:

Конструкцията на стълбата да се грундира двукратно с грунд ПФ–02 и да се бояди с алкидна боя в цвят по желание на Възложителя

1. Материали: стомана Ст3кп по БДС 2592–71.
2. Болтове М10 клас 4.8.
3. Заваръчна тел за полуавтоматизирано заваряване в среда на CO_2 : Зв–08Г2С по БДС 5084–86..
4. Електроди за ръчно заваряване Е46 по БДС 5517–17.
5. Всички зав. шевове с катет 4мм, освен означените.
6. Всички отвори ф12, освен означените.

"ПСН Инженеринг"ООД
София 1000, ул."Г.С.Раковски" N167б, тел. +359-2-9887873
Sofia 1000, 167b "G.S.Rakovski" str.; E-mail: psn_eng%%064abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД — инж. В. Конев

ОБЕКТ: Шахта за спирателен кран на стоманен водопровод ф800мм в охранителната зона на обект „Шахта Симеоново", УПИ VII-10 с идентификатор по КК 68134.1972.980, кв.1а, бул."Симеоновско шосе", в.з. Сименово – север, гр. София

ЧЕРТЕЖ: Стоманен парапет към пасарелка — Мащаб: — Чертеж №: 4

ПРОЕКТАНТ: инж. А. Романов — ЧАСТ: Конструкции — Фаза: Р.П. — 05.2018г.

УПРАВИТЕЛ: инж. АЛЕКСИ РОМАНОВ