

Договор № 7423

Настоящият договор се сключи на 12.06.....2017г, в гр. София между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, , представлявано от Арно Валто де Мулиак, в качеството си на Изпълнителен директор,

наричано за краткост в този договор Възложител

и

„Хидростроител ПА“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131240101, , представлявано от Пламен Ангелов, в качеството си на Управител,

наричано за краткост в този договор Изпълнител

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора“.
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 2.1. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора и офертата на изпълнителя;
 - 2.2. Раздел Б: Цени и данни;
 - 2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;
 - 2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за строителство.
3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва дейностите, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните дейности, Възложителят се задължава да заплаща на изпълнителя съгласно единичните цени по Договора, вписани в Количествено–стойностните сметки към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
5. Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването му, от която дата влиза в сила.
6. Максималната обща стойност на договора е **159 024.87лв без ДДС**, която не може да бъде надвишавана. Общата стойност включва и непредвидени разходи, които са в размер на 5 % от предложената цена за строително-монтажните работи, посочена в ценовата оферта на изпълнителя, които ще бъдат заплатени при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им, съгласно посоченото в договора.
7. Клаузите, отнасящи се до гаранционния срок на изпълнени работи, предмет на договора, остават в сила до изтичане на съответния гаранционен срок.
8. В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката изпълнителят и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.

9. В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
10. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5 % от офертираната обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, с приспаднати непредвидените разходи в размер на 5% от предложената цена за строително-монтажните работи за всяка КСС.
11. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Манол Иванов
12. Контролиращ служител по договора от страна на Изпълнителя: Пламен Ангелов

/...../
Арно Валто де Мулиак
Изпълнителен Директор
„Софийска вода“ АД
Възложител

/...../
Пламен Ангелов
Управител
„ХИДРОСТРОИТЕЛ – ПА“ ЕООД
Изпълнител

М. Манолов

I. Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Предмет на договора е извършването на рехабилитация (смп) на сухите камери на резервоари: „Имарецки“, „Княжево“, „Кътина“, „Ловджийска чешма“, „Мало Бучино-нов“, „Пасарел“, х. „Елица“.
- 1.2. Изпълнителят извършва работите, предмет на договора, съобразно посочените от него в Количествено – стойностни сметки, единични цени и други условия на Договора.

1.3. Възлагане на дейностите

- 1.3.1. Дейностите предмет на договора започват след изпращане на възлагателно писмо от Възложителя. Срокът за изпълнение на всички дейности предмет на договора е 160 календарни дни, считано от датата на възлагателното писмо.
- 1.3.2. След приключване на възложената работа Изпълнителят съставя „Протокол за завършени и подлежащи на заплащане видове СМР“ към съответната дата и го представя за одобрение на Строителния контрол.
- 1.3.3. Съставя се Приемно-предавателен протокол за установяване годността и качеството на завършените работи, който следва да бъде подписан от Изпълнителя и Възложителя при липса на възражения.
- 1.3.4. В случай че Контролиращият служител установи, че работите не са извършени качествено, той предоставя по своя преценка на Изпълнителя срок, в рамките на който последният трябва да поправи неприетите от Строителния контрол работи.
- 1.3.5. Изпълнителят трябва да спазва правилата и изискванията на съответния раздел от Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и/или действащите за съответните работи наредби, правилници и строителнотехнически норми.

1.4. Материали

- 1.4.1. Изпълнителят е отговорен за доставка, разтоварване, складиране и предпазване на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи.
- 1.4.2. Всички материали, влагани при изпълнение на строително монтажните работи трябва да отговарят на действащата нормативна уредба в Р България.
- 1.4.3. Материалите трябва да се транспортират и съхраняват съгласно изискванията на производителя им.
- 1.4.4. Изпълнителят предоставя на Възложителя документи за доставяните от него материали, преди влагането им в строежа, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ въз основа, на който е издадена, за строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО.
- 1.4.5. Възложителят си запазва правото да следи за качеството на материалите.
- 1.4.6. Контролът по време на строителство ще се упражнява от представители на Строителен контрол и отдел БЗР на Възложителя.

1.5. Гаранционен срок

- 1.5.1. За работите по изпълнението на предмета на договора се прилагат и важат минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за "Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти".
- 1.5.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо-предавателен протокол за изпълнените дейности на всеки един от резервоарите.
- 1.5.3. Изпълнителят се задължава при рекламация от страна на Възложителя, направена в гаранционния срок, за некачествено изпълнена работа съгласно правилата и изискванията на съответния раздел от Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и/или действащите за съответната работа наредби, правилници и строителнотехнически норми, Наредба № 2 и вътрешните норми на Възложителя, с които Изпълнителят ще бъде запознат при възлагане на конкретното задание, да отстрани в определен от Възложителя срок, за своя сметка неточно изпълнената работа, като гаранционният срок автоматично се подновява за повторно извършената работа.

1.6. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ПЛОЩАДКИТЕ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ

1.6.1. Право на достъп и поддържане на площадките:

- 1.6.1.1. Възложителят ще осигури на Изпълнителя правото на достъп до съответната площадка, в рамките на срока за изпълнение на договора.
- 1.6.1.2. Изпълнителят ще ограничи действията си в рамките на площадката и в рамките на всички допълнителни площи, които може да бъдат предоставени от Възложителя като работни площи. Изпълнителят ще предприеме всички необходими предпазни мерки за задържането на строителната механизация на Изпълнителя и персонала на Изпълнителя в рамките на площадката и на тези допълнителни площи и да не ги допуска в съседна земя.
- 1.6.1.3. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят трябва да поддържа площадката свободна от всички излишни препятствия и трябва да складира или отстранява всяка част от излишни материали, както и от строителната механизация, която използва. Изпълнителят трябва да разчиства ежедневно и премахва от площадката всички останки от разрушени съоръжения, отпадъци и временно строителство, които вече не са необходими.
- 1.6.1.4. След приключване на строително-монтажните работи, предмет на договора, Изпълнителят трябва да разчисти и премахне цялата си строителна механизация, излишните материали, останки, отпадъци и временно строителство. Изпълнителят трябва да остави тази част от площадката и обекта в чисто и безопасно състояние. Възложителят е отговорен персоналят му на площадката да съдейства на Изпълнителя при изпълнение на договора.

1.7. Нанасяне на повреди на съоръжения на други фирми, експлоатационни дружества и/или физически лица.

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводни, тръби и други, за които отговаря „Софийска вода“ АД или други фирми, организации и/или физически лица. Всички щети по съоръжения и/или имущество на други фирми и/или физически лица, причинени от Изпълнителя, ще бъдат единствено негова отговорност и той ще заплати всички разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване. Изпълнителят е длъжен до 3 дни от писмена покана от Възложителя да заплати на Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя вреди.

1.8. Опазване на Околната Среда:

- 1.8.1. Изпълнителят трябва да предприеме всички подходящи мерки за да опази околната среда (както на, така и извън площадката) и да ограничи щетите и неудобствата за хора и имущество вследствие на замърсяване, шум и други последици от неговите действия.
- 1.8.2. Всички отпадъци ще се депонират на лицензирани депа за отпадъци. Изпълнителят е отговорен за заплащането на всички такси и разходи, свързани с депонирането на такива материали.

1.9. Мерки за безопасност - Изпълнителят трябва:

- 1.9.1. да спазва стриктно изискванията на действащото законодателство, уреждащо здравословните и безопасни условия на труд;
- 1.9.2. да се грижи за безопасността на всички лица, които имат право да бъдат на площадката;
- 1.9.3. да полага разумни усилия за поддържане на площадката и обекта свободни от ненужни препятствия, за да избегне опасност за тези лица;
- 1.9.4. да осигури и поддържа в изправност всички необходими лични предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнение на договора.
- 1.9.5. Изпълнителят предвижда всички мерки за гарантиране безопасността на движение на пешеходците и МПС по време на строителството, както и всички мероприятия, съгласно изискванията на наредбите по БЗР.
- 1.9.6. В случай на необходимост, Контролиращият служител на Възложителя изработва съвместно с Изпълнителя план по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 9 и 10 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.10. Работа в ограничени пространства

Изпълнителят трябва да обърне внимание на опасността при работа в шахти, водните и суха камери, тръбопроводи, както и в други слабо вентилирани зони. Изпълнителят трябва да осигури необходимото оборудване за безопасност, което да се разположи на площадката преди започване на работата.

Изпълнителят е длъжен да спазва НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

В местата, които се квалифицират като ограничено пространство категория „Ограничен достъп“, ще се работи съгласно П-БЗР 4.4.6-3 - Процедура по безопасност и здраве при работа в ограничено пространство - Вътрешнофирмен документ от Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР).

1.11. Оборудване за противопожарни нужди

Изпълнителят трябва да вземе всички предпазни мерки за предотвратяване на пожар, да осигури противопожарно оборудване, необходимо в работната среда, както и да осигури ефективен начин за евакуация в случай на пожар на всеки човек, работещ във или посещаващ обекта по време на строителството и след завършване на работите до приемане на обекта.

1.12. План за безопасност и здраве

Изпълнителят отговаря за изпълнение на предвидените строителни дейности съгласно нормативните изисквания.

II. РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

- 2.1. Посочените цени в Количествено - стойностните сметки (КСС) от този договор, оферирани от Изпълнителя за изпълнение и приети от Възложителя с подписването на договора, включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати.

- 2.2. Цените включват транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms), както и всички разходи и такси, платими от Възложителя.
- 2.3. Единичните цени са без ДДС, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.
- 2.4. Всички отпадъци ще се депонират на лицензирани депа за отпадъци. Изпълнителят е отговорен за заплащането на всички такси и разходи, свързани с депонирането на такива материали.
- 2.4.1. При извозване на строителни отпадъци, Изпълнителят сам предвижда разстоянието и разходите по транспортирането до узаконено депо. В цената се включват всички разходи за транспортиране и такси за пропуски и обслужване на депото.
- 2.5. Всички цени, предлагани от Изпълнителя, трябва да са съобразени с изискванията и със стандартите, описани в КСС, както и с изискванията на договора.
- 2.6. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.
- 2.7. На заплащане подлежат само реално извършените дейности.
- 2.8. След приключване на цялата възложена работа по всички резервоари, Изпълнителят издава надлежно попълнена фактура въз основа на подписан от двете страни „Протокол за завършени и подлежащи на заплащане СМР“ към съответната дата и Сметка, обр.22.
- 2.9. Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение“ от Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“.
- 2.10. .

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1. В случай че Изпълнителят не спази максималния срок от 160 /сто и шестдесет/ дни за изпълнение на дейностите, посочен в т.1.3.1 от Раздел А: Техническо задание – предмет на Договора, той дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от максималната обща стойност на договора без ДДС (без непредвидените разходи) за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от максималната стойност на договора без ДДС (без непредвидените разходи).
- 1.2. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на дейностите с толкова дни, че Възложителят има право да получи максималния размер на неустойката по предходната точка, ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, Възложителят има право:
 - 1.2.1 да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя и да задържи гаранцията за изпълнение на Изпълнителя
и/или
 - 1.2.2 да възложи неизвършените дейности и/или да поръча недоставеното оборудване/материали на трета страна, като Изпълнителят не получава заплащане за тази част от договора, а допълнителните разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на последния.

- 1.3. В случай че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от максималната обща стойност на договора без ДДС (без непредвидените разходи).
- 1.4. На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от следните нарушения:
- 1.4.1 Неизпълнение на изискванията на безопасност и здраве и мерките за опазване на околната среда.
 - 1.4.2 Неосигурена/ немонтирана информационна табела – в приложимите случаи, при положение, че изрично е изискано от възложителя.
 - 1.4.3 Неосигурено плътно ограждане, обезопасяване и сигнализиране на работната площадка.
 - 1.4.4 Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светлоотразителни жилетки и лични предпазни средства.
 - 1.4.5 Неосигурена/ немонтирана стълба за качване и слизане.
 - 1.4.6 Не са депонирани инертните материали на определените за целта площадки.
 - 1.4.7 Непочистен обект от отпадъци и земни маси.
 - 1.4.8 Неспазване на изискванията на договора и нормативната уредба за опазване на околното пространство.
 - 1.4.9 Липса или неоснователно отсъствие на технически ръководен персонал на строежа.
 - 1.4.10 Несъответствия между качеството и вида на влаганите и декларираните материали, както и несъответствия в технологията за изпълнение на видовете работи.
 - 1.4.11 Некачествено или лошо изпълнени СМР, за които Изпълнителят е отговорен.
- 1.5. Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя, на което и да е от визирите в точка 1.4. от този раздел нарушения, се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: Специфични условия на договора	неустойка при 1-во нарушение (лв.)	неустойка при 2-ро нарушение (лв.)	неустойка при 3-то и всяко следващо нарушение (лв.)
1.4.6.; 1.4.7.; 1.4.8, 1.4.10; 1.4.11	1000	2000	4000
1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.9	500	1000	1500

- 1.6. Констатирането на нарушения по по т.1.4. от този раздел, установени в процеса на строителството с подписан от Инвеститорския контрол/Контролиращия служител на договора от страна на Възложителя, като копие от същия се предоставя за сведение на Изпълнителя. В констативния протокол се посочва срок, в който Изпълнителят трябва да отстрани констатираните нарушения. При отсъствие на една от страните (Инвеститорския контрол/Контролиращия служител на договора от страна на Възложителя) към Констативния протокол се прилага за доказателство снимков материал.

- 1.7. Наложените неустойки по чл.1.5 от настоящия раздел, не отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по чл. 1.6 от настоящия раздел, както и задължението му за по-нататъшно спазване на изискванията на договора и предписанията на Възложителя.
- 1.8. В случай че констатирано нарушение, за което Изпълнителят е санкциониран, не бъде отстранено в указания срок, то Изпълнителят подлежи на следващата неустойка, съобразно посоченото в чл. 1.5. от този раздел.
- 1.9. При констатиране на повече от три нарушения по чл.1.4 от този раздел всяко следващо се санкционира с размер на санкцията за трето нарушение. При констатиране на повече от пет нарушения, за които Изпълнителят е санкциониран, настоящият Договор ще се счита за едностранно прекратен от страна на Изпълнителя с произтичащата от това неустойка съгласно чл. 1.3 от този раздел.
- 1.10. В случай че Изпълнителят не отстрани недостатъците в работата си, появили се в гаранционните срокове, определени в Наредба №2 „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“ и в настоящия договор, в срок указан от Възложителя, Възложителят има право да възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя или да се удържат от гаранцията за изпълнение.
- 1.11. Изпълнителят се задължава да изплати неустойките, предвидени в този договор, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

- 2.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 3.1. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е със срок и валидност съгласно предвиденото в договора, като Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.2. В случай на дължими от Изпълнителя суми в резултат на наложена съгласно настоящия договор неустойка, глоба, санкция или други, те могат да бъдат приспаднати от дължими на Изпълнителя суми, или да бъдат приспаднати от гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора.
- 3.3. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.4. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

- 3.5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
- 3.6. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
- 3.7. да бъде за изисквания в договора срок;
- 3.8. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.9. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
- 3.10. Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за обезпечаване на изпълнението към контролиращия служител по договора.
- 3.11. Не подлежи на освобождаване банкова гаранция или застраховка за обезпечаване на изпълнението, когато валидността им е изтекла.
- 3.12. В случай че гаранцията за обезпечаване на изпълнението бъде напълно или частично усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да я допълни до нейния пълен размер.
- 3.13. В случай че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, представена от Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Съдържание:

Член	Наименование
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.	ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9.	ПУБЛИЧНОСТ
10.	НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
11.	ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12.	ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
13.	ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14.	СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
15.	УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16.	ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ
17.	ТЕСТВАНЕ
18.	ГАРАНЦИИ
19.	ФОРС МАЖОР
20.	ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
21.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
22.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
23.	РАЗДЕЛНОСТ
24.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

- 1.1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 1.2. **“Контролиращ служител”** означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.3. **“Инвеститорски контрол”** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
- 1.4. **“Изпълнител”** означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприменици.
- 1.5. **“Отговорно лице”** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
- 1.6. **“Договор”** означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. Работен проект и График за изпълнение на работите)
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.7. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.8. **“Цена по договора”** означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.9. **“Максимална стойност на договора”** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

- 1.10. **“Срок на договора”** означава предвидената продължителност на договора.
- 1.11. **“Официална инструкция”** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
- 1.12. **“Работи”** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
- 1.13. **“Обект”** означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.14. **“Машини и съоръжения”** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
- 1.15. **“Работен проект”** означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
- 1.16. **“График за изпълнение на работите”** е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
- 1.17. **“Системи за безопасност при работа”** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
- 1.18. **“Начална дата на изпълнение на работите”** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
- 1.19. **“Срок за изпълнение на Работите”** означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.
- 1.20. **“Цялостно приключване на Работите”** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
- 1.21. **“Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
- 1.22. **“Строителен надзор”** означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

1.23. **“Заповедна книга на строежа”** съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.

1.24. **“Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.

- 2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.
- 2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.
- 2.13. Някоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.
- 3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.
- 3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.
- 3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
- 3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
- 3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

- 3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
- 3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.
- 3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да пречат нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.
- 4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.
- 4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.
- 4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
- 4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
 - 4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.
- 4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.

6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.

6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качествено изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.

6.4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.

6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.

6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.

6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.

- 6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
- 6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.
- 6.10. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора“.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- 7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.
- 7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.
- 7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: “Собственост на “Софийска вода” АД(дата)”.
- 7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такова собственост следва да е неограничена.
- 7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.
- 7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

- 12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.
- 12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.
- 12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.
- 12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.
- 12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.
- 12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.
- 12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.
- 12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.
- 12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи - е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.
- 12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

- 13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.
- 13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.
- 14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.
- 14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.
- 14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.
- 14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

- 15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.
- 15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

- 16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.
- 16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.
- 16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
- 16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
 - 16.3.2. оценка на риска при ползването им;
 - 16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
 - 16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
 - 16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;
 - 16.3.6. препоръки за следене на здравето;
 - 16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
 - 16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.
- 16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.
- 16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при които работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.
- 16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
- 16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;
 - 16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;
 - 16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.

- 16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.
- 16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.
- 16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

- 17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.
- 17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.
- 17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

- 18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- 18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.
- 18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.

19. ФОРС МАЖОР

- 19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
- 19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

- 20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:
- 20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;
- 20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

- 20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.
- 20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- 21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.
- 21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:
- 22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа,

продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестieto.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 7429

Извършване на рехабилитация (СМР) на сухи камери на резервоари:
„Имарецки“, „Княжево“, „Кътина“, „Ловджийска чешма“, „Мало Бучино-
нов“, „Пасарел“, х. „Елица“.

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно
спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 22.06.2017.г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето
споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя
„ХИДРОСТРОИТЕЛ – ПА“ ЕООД

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на
Външно водоснабдяване
/отдел, станция,
звено/

Изпълнителя – 7429 за дейностите предмет на договор №

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага
на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Манол Иванов

на длъжност Главен инженер отдел "Външно водоснабдяване"

От страна на Изпълнителя Пламен Ангелов

на длъжност Управител

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ,
осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропускателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.
15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.
16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.
18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.
19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.
20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.
21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.
23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.
25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.
26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.
27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.
29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.
30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

/...../
Арно Валто де Мулиак
Изпълнителен Директор
„Софийска вода“ АД
Възложител

/...../
Пламен Ангелов
Управител
„ХИДРОСТРОИТЕЛ – ПА“ ЕООД
Изпълнител



СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 1425

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 22.06 2017г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и Процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на **съответните отдели**

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 1425

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора: Манол Иванов

на длъжност Главен инженер отдел "Външно водоснабдяване"

От страна на Изпълнителя Пламен Ангелов

на длъжност Управител

- 1.0 Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:
- 1.1 Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.
- 1.2 Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.
- 1.3 Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.

- 1.4 При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тречно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.
- 1.5 В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.
- 1.6 Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
- 1.7 Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
- 1.8 Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
- 1.9 Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
- 1.10 Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетители на обекта.
- 1.11 Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
- 1.12 Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.
- 1.13 Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канални).
- 1.14 Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
- 1.15 При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
- 1.16 За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя,
- 1.17 Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
- 2.0 Възложителя се задължава да:
- 2.1 При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
- 2.2 При констатирано нарушение на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констатирувани протоколи, копие от които се предоставя незабавно на Изпълнителя,.
- 2.3 Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната

- среда.
- 2.4 Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
- 2.5 При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните .

/...../

Арно Валто де Мулиак
Изпълнителен Директор
„Софийска вода“ АД
Възложител



/...../

Пламен Ангелов
Управител
„ХИДРОСТРОИТЕЛ – ПА“ ЕООД
Изпълнител



Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

Име и адрес на контрактора:	„Хидростроител ПА“ ЕООД гр.Самоков 2000, ул.”Македония” №27
Лице за контакт:	инж.Пламен Стоянов Ангелов
Тел. No: , GSM: E-Mail:	0722/ 6 66 97; 0889629619; office@hidrostroytel.com Факс No:0722/ 6 66 97
Предмет на договора	Извършване на рехабилитация (СМР) на сухи камери на резервоари: „Имарецки“, „Княжево“, „Кътина“, „Ловджийска чешма“, „Мало Бучино-нов“, „Пасарел“, х. „Елица“.
Бр. служители:	28
1. ДЕКЛАРИРАМ :	
1.	Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска.
2.	Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа
3.	Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност.
4.	При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове
5.	Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004
6.	Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи въви водоснабдителни обекти) .
7.	Брой злополуки през последните две години: 1. докладвани0...../загуба на време0.....за 2016год. 2. докладвани0...../загуба на време0.....за 2015год.

Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора

По т.1:

- Карти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност;

По т.3:

- Копие от свидетелство за правоспособност на заварчик;
- Копие от свидетелство за квалификационна група по ел. безопасност на ел. персонала, в зависимост от извършваната дейност;
- Декларация, че персоналет е обучен, съгласно изискванията на Наредба №9/ 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи – Приложение 1 към чл.1 ал.3 (работа в ограничени пространства);

По т.6:

- Копия от здравни книжки на лицата, които при СМР ще имат пряк контакт с питейна вода

Контрактор:

Име: „Хидростроител ПА” ЕООД

Позиция: **Управител**..... /подпис..... /дата **29.05.2017г.**.....



ДЕКЛАРАЦИЯ

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният **Пламен Стоянов Ангелов**.....

/трите имена/

Представляващ фирма „Хидростроител ПА” ЕООД.....

Като : **Управител**.....

Декларирам:

1. Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
2. Същите **са в съответствие** на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
3. При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
4. При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:
 - Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
 - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
 - Наредба № 1 за проектиране , изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
 - Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е **ОСИГУРЕНО** техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки, лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата 29.05.2017г./.....



ДО
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД

Реф. № BG17-0444/12.06.2017г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Ние „СИБАНК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, бул. „Цар Борис III“ № 1, ЕИК 831686320, представлявано от **ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ПАНЕВА** – Управител на „СИБАНК“ ЕАД, клон София-област, съгласно пълномощно, с удостоверени подписи и съдържание, с регистрационни №, № 8714 и 8715, том 5, акт 151 от 27.12.2016 г., на нотариус Мария Михова Рашкова, вписан под № 504 в регистъра на Нотариалната камара на Република България и **ТАТЯНА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА** – „мениджър-връзки със средни предприятия“ в „СИБАНК“ ЕАД – клон София - област, съгласно пълномощно, с удостоверени подписи и регистрационен № 105 от 09.01.2017 г., на нотариус Мария Михова Рашкова, вписан под № 504 в регистъра на Нотариалната камара на Република България, сме информирани, че между нашия клиент „ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков 2000, ул. „Македония“ № 27, ЕИК 131240101, представлявано от: ПЛАМЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ - Управител, с ЕГН 7101317228, като Наредител и Вас „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, като Възложител, предстои да бъде сключен Договор с предмет: „Извършване на рехабилитация (СМР) на сухи камери на резервоари: „Имарецки“, „Княжево“, „Кътина“, „Ловджийска чешма“, „Мало Бучино-нов“, „Пасарел“, х. „Елица““ /Договор/.

В съответствие с условията на Договора, Наредителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за точно изпълнение на договорните си задължения, в размер на: BGN 7 951.24 /седем хиляди деветстотин петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на Наредителя, ние, „СИБАНК“ ЕАД в качеството си на банка гарант, се задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от възраженията на нашия клиент, относно валидността и действието на горепосочения договор, да Ви изплатим всяка сума в размер до: BGN 7 951.24 /седем хиляди деветстотин петдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/, при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Наредителят не е изпълнил частично, изцяло или в срок, задълженията си по Договора.

Всяко плащане по настоящата гаранция от страна на банката, автоматично намалява нейния ангажимент пропорционално с платената сума.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща представителната власт на лицето/ата подписал/и искането и истинността на положените подписи. Посредничеството може да се изрази в изпращане до Нас на искането за плащане, в пълен текст, чрез надлежно шифровано SWIFT или TELEX съобщение.

Настоящата гаранция влиза в сила от 12.06.2017г.


Настоящата гаранция е валидна до 16.00 часа на 12.06.2018г. и изтича изцяло и автоматично, в случай че до посочените дата и час, искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в „СИБАНК“ ЕАД на адрес: гр. София 1612, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ №1. След тази дата и час ангажиментът ни се прекратява, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ, след представяне от Вас или Наредителя, на оригинала на същата в „СИБАНК“ ЕАД на горепосочения адрес, независимо от текста на чл. 25 b.iii. на Еднообразните правила за Банкови гаранции (URDG 758).

Настоящата гаранция се подчинява на българското законодателство и на Еднообразните правила за Банкови гаранции (URDG 758), с изключение на чл. 25, b.iii.


ЕЛЕНКА ПАНЕВА
ПЪЛНОМОЩНИК




ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
ПЪЛНОМОЩНИК

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

І. Резервоар „Имарецки“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв/ без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Външни работи - площадка пред врата					
1	Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда	м ²	2.5	26.55	66.38
2	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замоналитване на анкери с полимерен разтвор	бр.	7	12.33	86.31
	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от Ø6мм до Ø12мм	кг	15	2.30	34.50
4	Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход	м ³	1.5	212.40	318.60
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
5	Ръчен изкоп в земни почви	м ³	6	22.27	133.62
6	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане	м ²	19	5.73	108.87
7	Очукване на циментова замазка	м ²	19	6.75	128.25
8	Пробиване на отвор Ф200	бр.	2	25.37	50.74
9	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замоналитване	бр.	2	144.31	288.62
Хидроизолация на покрива					
10	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	19	5.61	106.59
11	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	19	22.07	419.33
12	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	19	18.23	346.37
13	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м'	19	10.09	191.71
14	Грундиране с битумен грунд	м ²	19	2.48	47.12
15	Полагане на студено битумно лепило	м ²	19	3.39	64.41
16	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	19	40.69	773.11
17	Направа на обшивка на стрехи с летви	м'	10	3.89	38.90
18	Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове	м'	10	22.15	221.50
Фасада на сградата					
19	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	8	22.27	178.16
20	Очукване на циментова мазилка	м ²	31	3.92	121.52



21	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	31	33.29	1031.99
22	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	30	11.36	340.80
23	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м ¹	14.5	5.22	75.69
24	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	30	1.14	34.20
25	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	30	18.43	552.90
26	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	8	7.60	60.80
Входна врата					
	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м	кг	135	1.03	139.05
28	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м	кг	150	5.66	849.00
29	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м	м ²	3.5	5.58	19.53
30	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	1.5	29.50	44.25
31	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	4	16.52	66.08
32	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1	146.67	146.67
Суха камера					
33	Очукване на циментова мазилка	м ²	22	3.92	86.24
34	Измиване на стени, таван	м ²	22	2.83	62.26
35	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	22	1.14	25.08
	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	22	9.09	199.98
37	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	22	1.14	25.08
38	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно	м ²	22	4.31	94.82
39	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	4	16.52	66.08
40	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.70м/1.60м	кг	95	1.03	97.85
41	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.70м/1.30м	кг	80	1.03	82.40
42	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.60м	кг	100	5.66	566.00
43	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.60м	м ²	2.5	5.58	13.95
44	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.30м	кг	90	5.66	509.40
45	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.30м	м ²	2	5.58	11.16



46	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=1.40м, H=0.90м	м ²	0.5	5.58	2.79
47	Грундиране и боядисване на стоманена стълба B=0.50м, H=3.80м	м ²	5.5	5.58	30.69
Обща стойност за резервоар "Имарецки"					8959.35



II. Резервоар „Княжево“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв/ без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
1	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане	м ²	25	5.73	143.25
2	Очукване на циментова замазка	м ²	25	6.75	168.75
3	Пробиване на отвор Ф200	бр.	2	25.37	50.74
4	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	2	144.31	288.62
Хидроизолация на покрива					
5	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	25	5.61	140.25
6	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	25	22.07	551.75
7	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	25	18.23	455.75
8	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м ¹	1.26	10.09	12.71
9	Грундиране с битумен грунд	м ²	25	2.48	62.00
10	Полагане на студено битумно лепило	м ²	25	3.39	84.75
11	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	25	40.69	1017.25
12	Направа на обшивка на стрехи с летви	м ¹	20	3.89	77.80
Фасада на сградата					
13	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	10	22.27	222.70
14	Очукване на циментова мазилка	м ²	57	3.92	223.44
15	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	57	33.29	1897.53
16	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	55	11.36	624.80
17	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м ¹	18	5.22	93.96
18	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	55	1.14	62.70
19	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	55	18.43	1013.65
20	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	9.1	7.60	69.16
Входна врата					
21	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.90м	кг	140	1.03	144.20



22	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м	кг	150	5.66	849.00
23	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м	м ²	3.5	5.58	19.53
24	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	1.7	29.50	50.15
25	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6	16.52	99.12
26	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1	146.67	146.67

Суха камера

27	Измиване на стени, таван, колони и греди	м ²	125	2.83	353.75
28	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	125	1.14	142.50
29	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	125	9.09	1136.25
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	125	1.14	142.50
31	Боядисване на стени, таван, колони и греди с акрилатни бои, двукратно	м ²	125	4.31	538.75
32	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=8.20м, H=0.90м	м ²	3	5.58	16.74
33	Грундиране и боядисване на стоманена стълба L=5.50м, В=1.00м	м ²	5	5.58	27.90
34	Грундиране и боядисване на стоманена площадка L=4.00м, В=1.00м	м ²	4	5.58	22.32
35	Почистване, грундиране и боядисване на тръба Ø300	м ²	12	6.66	79.92
36	Почистване, грундиране и боядисване на тръба Ø200	м ²	3	6.66	19.98

Вход водни камери

Подготвителни работи

37	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане	м ²	43	5.73	246.39
38	Очукване на циментова замазка	м ²	43	6.75	290.25
39	Пробиване на отвор Ф200	бр.	4	25.37	101.48
40	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	4	144.31	577.24

Хидроизолация на покрива

41	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	43	5.61	241.23
42	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	43	22.07	949.01
43	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	43	18.23	783.89
44	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м ¹	2	10.09	20.18
45	Грундиране с битумен грунд	м ²	43	2.48	106.64
46	Полагане на студено битумно лепило	м ²	43	3.39	145.77
47	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	43	40.69	1749.67



48	Направа на обшивка на стрехи с летви	м'	32	3.89	124.48
Фасада на сградата					
49	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	15	22.27	334.05
50	Очукване на циментова мазилка	м ²	87	3.92	341.04
51	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	87	33.29	2896.23
52	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	87	11.36	988.32
53	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м'	84	5.22	438.48
54	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	87	1.14	99.18
55	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	87	18.43	1603.41
56	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	15	7.60	114.00
Входна врата					
57	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м (2бр.)	кг	270	1.03	278.10
58	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м (2бр.)	кг	290	5.66	1641.40
59	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80мм	м ²	6.5	5.58	36.27
60	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	12	16.52	198.24
Входни помещения към водни клетки (2бр.)					
61	Измиване на стени и таван	м ²	51	2.83	144.33
62	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	51	1.14	58.14
63	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	51	9.09	463.59
64	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	51	1.14	58.14
65	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно	м ²	51	4.31	219.81
66	Демонтаж на стълба	бр.	2	45.31	90.62
67	Доставка и монтаж на стълба с кош Н=6.50м, В=0.90м (2бр.)	кг.	600	5.66	3396.00
68	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	12	16.52	198.24
69	Грундиране и боядисване на стоманен паралет L=1.40м, Н=0.90м	м ²	0.5	5.58	2.79
Електро					
70	Демонтаж на съществуващи електро-инсталации	м'	25	1.56	39.00
71	Доставка и монтаж на ключове и контакти за открита инсталация /ключ/	бр.	6	5.78	34.68
72	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с капак	бр.	4	2.48	9.92



73	Доставка и монтаж на улично осветително тяло - живачно тип "змийска глава"	бр.	4	174.99	699.96
74	Доставка и изтегляне проводник за вътрешна инсталация ПВА 1 - 2,50мм ² /СВТ кабел в кабелен канал/	м'	45	8.65	389.25
75	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/40	м'	45	4.48	201.60
Други					
76	Грундиране и боядисване на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател)	бр.	8	17.70	141.60
77	Шпакловка с теракол и PVC мрежа на северна стена на западна водна клетка	м ²	50	11.36	568.00
78	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=4.30м, Н=0.90м	м ²	2	5.58	11.16
79	Грундиране и боядисване на стоманена стълба L=4.30м, В=0.90м	м ²	4	5.58	22.32
Обща стойност за резервоар „Княжево“					32104.94



III. Резервоар „Кътина“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв/ без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Външни работи - площадка пред врата					
1	Направа и развяляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда	м ²	1	26.55	26.55
2	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор	бр.	4	12.33	49.32
3	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от Ø6мм до Ø12мм	кг	8	2.30	18.40
4	Пърскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц)	м ²	0.5	28.84	14.42
5	Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход	м ³	0.5	247.80	123.90
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
6	Ръчен изкоп в земни почви	м ³	7	22.27	155.89
7	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане	м ²	20	5.73	114.60
8	Очукване на циментова замазка	м ²	20	6.75	135.00
9	Пробиване на отвор Ф200	бр.	2	25.37	50.74
10	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	2	144.31	288.62
Хидроизолация на покрива					
11	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	20	5.61	112.20
12	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	20	22.07	441.40
13	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	20	18.23	364.60
14	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м ¹	13	10.09	131.17
15	Грундиране с битумен грунд	м ²	20	2.48	49.60
16	Полагане на студено битумно лепило	м ²	20	3.39	67.80
17	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	20	40.69	813.80
18	Направа на обшивка на стрехи с летви	м ¹	10	3.89	38.90
19	Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове	м ¹	10	22.15	221.50
Фасада на сградата					
20	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	9	22.27	200.43
21	Очукване на циментова мазилка	м ²	35	3.92	137.20
22	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	35	33.29	1165.15
23	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	34	11.36	386.24




24	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м'	14	5.22	73.08
25	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	34	1.14	38.76
26	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	34	18.43	626.62
27	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	9	7.60	68.40
Входна врата					
28	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м	кг	130	1.03	133.90
29	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м	кг	150	5.66	849.00
	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м	м ²	3.5	5.58	19.53
31	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	1.5	29.50	44.25
32	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	4	16.52	66.08
33	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1	146.67	146.67
Суха камера					
34	Очукване на циментова мазилка	м ²	30	3.92	117.60
35	Измиване на стени, таван	м ²	30	2.83	84.90
36	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	30	1.14	34.20
37	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	30	9.09	272.70
38	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	30	1.14	34.20
	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно	м ²	30	4.31	129.30
40	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	4	16.52	66.08
41	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.75м/1.34м (26р.)	кг	170	1.03	175.10
42	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.75м/1.34м (26р.)	кг	190	5.66	1075.40
43	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.75м/1.34м (26р.)	м ²	4	5.58	22.32
44	Грундиране и боядисване на стоманен паралет L=2.40м, H=0.90м	м ²	1	5.58	5.58
45	Грундиране и боядисване на стоманена стълба B=0.90м, H=3.50м	м ²	2	5.58	11.16
Обща стойност за резервоар „Кътина“					9202.26



IV. Резервоар „Ловджийска чешма“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв/ без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
1	Ръчен изкоп в земни почви	м ³	9	22.27	200.43
2	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане	м ²	20	5.73	114.60
3	Очукване на циментова замазка	м ²	20	6.75	135.00
4	Пробиване на отвор Ф200	бр.	2	25.37	50.74
5	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	2	144.31	288.62
Хидроизолация на покрива					
6	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	20	5.61	112.20
7	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	20	22.07	441.40
8	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	20	18.23	364.60
9	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м'	17	10.09	171.53
10	Грундиране с битумен грунд	м ²	27	2.48	66.96
11	Полагане на студено битумно лепило	м ²	27	3.39	91.53
12	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	27	40.69	1098.63
13	Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове	м'	20	22.15	443.00
Фасада на сградата					
14	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1м, Н=0.4м)	м ³	8	22.27	178.16
15	Очукване на циментова мазилка	м ²	10	3.92	39.20
16	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	68	33.29	2263.72
17	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	68	11.36	772.48
18	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м'	12	5.22	62.64
19	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	68	1.14	77.52
20	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	68	18.43	1253.24
21	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	8	7.60	60.80
22	Ламаринена обшивка в/у козирка	м ²	3	18.53	55.59
Входна врата					



23	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 1.00м/2.00м	кг	140	1.03	144.20
24	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м	кг	160	5.66	905.60
25	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м	м ²	4	5.58	22.32
26	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	2	29.50	59.00
27	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6	16.52	99.12
28	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1	146.67	146.67
Суша камера					
29	Очукване на циментова мазилка	м ²	5	3.92	19.60
30	Измиване на стени, таван	м ²	40	2.83	113.20
31	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	40	1.14	45.60
	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	40	9.09	363.60
33	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	40	1.14	45.60
34	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно	м ²	40	4.31	172.40
35	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6	16.52	99.12
36	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.80м/1.15м	кг	80	1.03	82.40
37	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.80м/1.15м	кг	100	5.66	566.00
38	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.80м/1.15м	м ²	2	5.58	11.16
39	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=2.30м, H=0.90м	м ²	1	5.58	5.58
40	Демонтаж на стоманена стълба В=0.90м, Н=4.70м (водна камера)	кг	120	1.03	123.60
	Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош В=0.90м, Н=4.70м (водна камера)	кг	210	5.66	1188.60
42	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош В=0.90м, Н=4.70м (водна камера)	м ²	5	5.58	27.90
Общо за резервоар „Ловджийска чешма“					12583.86



V. Резервоар „Мало Бучино-нов“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв/ без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
1	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане	м ²	110	5.62	618.20
2	Демонтаж на съществуващ улук	м ¹	11.5	6.28	72.22
3	Очукване на циментова замазка	м ²	110	6.75	742.50
4	Демонтаж на съществуващ дихател	бр.	2	26.43	52.86
5	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	2	144.31	288.62
Хидроизолация на покрива					
6	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	110	5.61	617.10
7	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	110	22.07	2427.70
8	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	110	18.23	2005.30
9	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м ¹	43	10.09	433.87
10	Доставка и монтаж на улук	м ¹	11.5	38.59	443.79
11	Грундиране с битумен грунд	м ²	110	2.48	272.80
12	Полагане на студено битумно лепило	м ²	110	3.39	372.90
13	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	110	40.69	4475.90
14	Направа на обшивка на стрехи с летви	м ¹	42	3.89	163.38
Фасада на сградата					
15	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	16	22.27	356.32
16	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	210	33.29	6990.90
17	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	210	11.36	2385.60
18	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м ¹	42	5.22	219.24
19	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	210	1.14	239.40
20	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	210	18.43	3870.30
21	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	16	7.60	121.60
Входна врата					
22	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.50м/2.00м	кг	210	1.03	216.30



23	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.50м/2.00м	кг	240	5.66	1358.40
24	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.50м/2.00м	м ²	6	5.58	33.48
25	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	2.4	29.50	70.80
26	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6	16.52	99.12
27	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1	146.67	146.67
28	Демонтаж на стоманена дограма В/Н = 1.75м/0.95м	бр.	3	29.50	88.50
29	Изработка и монтаж на нова дограма PVC В/Н = 1.75м/0.95м	бр.	3	411.35	1234.05
Суша камера I-во ниво					
30	Измиване на стени, таван, колони и греди	м ²	410	2.83	1160.30
	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по стени, таван, колони и греди	м ²	410	1.14	467.40
32	Направа на вътрешна пръскана мазилка по стени, таван, колони и греди	м ²	410	9.09	3726.90
33	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по стени, таван, колони и греди	м ²	410	1.14	467.40
34	Боядисване на стени, таван, колони и греди с акрилатни бои, двукратно	м ²	410	4.31	1767.10
35	Демонтаж на стоманени капаци, включително и рамки В/Л = 0.65м/1.80м	кг	480	1.03	494.40
36	Изработка, доставка и монтаж на стоманени капаци, включително и рамка В/Л = 0.65м/1.80м	кг	520	5.66	2943.20
37	Грундиране и боядисване на стоманени капаци и рамки В/Л = 0.65м/1.80м	м ²	12	5.58	66.96
38	Демонтаж на стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м	кг	100	1.03	103.00
39	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м	кг	130	5.66	735.80
40	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м	м ²	6	5.58	33.48
Суша камера II-ро ниво					
41	Измиване на стени, таван, колони и греди	м ²	390	2.83	1103.70
42	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	390	1.14	444.60
43	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	390	9.09	3545.10
44	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	390	1.14	444.60
45	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно	м ²	390	4.31	1680.90
46	Демонтаж на стоманени капаци, включително и рамки В/Л = 0.65м/1.80м	кг	480	1.03	494.40
47	Изработка, доставка и монтаж на стоманени капаци, включително и рамка В/Л = 0.65м/1.80м	кг	520	5.66	2943.20
48	Грундиране и боядисване на стоманени капаци В/Л = 0.65м/1.80м	м ²	12	5.58	66.96



49	Демонтаж на стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м	кг	170	1.03	175.10
50	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м	кг	205	5.66	1160.30
51	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м	м ²	10	5.58	55.80
52	Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране и кварцов пясък с налягане 500 атм. на метални повърхности, двукратно /водопроводи ф900, ф800 и ф200мм/	м ²	135	6.77	913.95
53	Подсушаване на метални повърхности и полагане на двукомпонентна влагоустойчива боя, първи пласт положен с мече	м ²	135	7.46	1007.10
54	Събиране на отпадъци в чували	м ³	10	28.84	288.40
	Вертикален транспорт на строителни отпадъци	м ³	10	38.59	385.90
56	Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в чували и други подобни на разстояние до 30м	м ³	10	21.42	214.20
57	Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване	м ³	10	22.63	226.30
Вход водни камери (2бр.)					
Подготвителни работи					
51	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане	м ²	46	5.73	263.58
52	Очукване на циментова замазка	м ²	46	6.75	310.50
Хидроизолация на покрива					
53	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	46	5.61	258.06
54	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	46	22.07	1015.22
55	Грундиране с битумен грунд	м ²	46	2.48	114.08
56	Полагане на студено битумно лепило	м ²	46	3.39	155.94
57	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	46	40.69	1871.74
58	Направа на обшивка на стрехи с летви	м ¹	42	3.89	163.38
Фасада на сградата					
59	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м)	м ³	16	22.27	356.32
60	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	94	33.29	3129.26
61	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	94	11.36	1067.84
62	Доставка и монтаж пластмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м ¹	23	5.22	120.06
63	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	94	1.14	107.16



64	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	94	18.43	1732.42
65	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	16	7.60	121.60
Входна врата					
66	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м (2бр.)	кг	260	1.03	267.80
67	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м (2бр.)	кг	290	5.66	1641.40
68	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80мм	м ²	7	5.58	39.06
69	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	12	16.52	198.24
Входно помещение към водни клетки					
70	Демонтаж на стоманена врата 0.90м/1.85м (2бр.)	кг	260	1.03	267.80
71	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.85м (2бр.)	кг	290	5.66	1641.40
72	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.85м	м ²	7	5.58	39.06
73	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	2	146.67	293.34
74	Измиване на стени и таван	м ²	33	2.83	93.39
75	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	33	1.14	37.62
76	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	33	9.09	299.97
77	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	33	1.14	37.62
78	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно	м ²	33	4.31	142.23
79	Демонтаж на стълба	кг.	200	1.03	206.00
80	Доставка и монтаж на стълба с кош Н=5.60м, В=0.90м	кг.	300	5.66	1698.00
81	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	8	16.52	132.16
(Обща стойност за резервоар „Мало Бучино-нов“					75356.52



VI. Резервоар „Пасарел“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв/ без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Външни работи - площадка пред врата					
1	Доставка и полагане на обсадна тръба PU4 ф200	м'	2	109.74	219.48
2	Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда	м ²	2	26.55	53.10
3	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор	бр.	7	12.33	86.31
4	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от Ø6мм до Ø12мм	кг	8	2.30	18.40
5	Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц)	м ²	1	28.84	28.84
6	Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход	м ³	1	212.40	212.40
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
7	Очукване на циментова замазка	м ²	8	6.75	54.00
8	Пробиване на отвор Ф200	бр.	2	25.37	50.74
9	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	2	144.31	288.62
Хидроизолация на покрива					
10	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	8	5.61	44.88
11	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	8	22.07	176.56
12	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	8	18.23	145.84
13	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м'	2	10.09	20.18
14	Грундиране с битумен грунд	м ²	8	2.48	19.84
15	Полагане на студено битумно лепило	м ²	8	3.39	27.12
16	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	11	40.69	447.59
Фасада на сградата					
17	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	5	22.27	111.35
18	Очукване на циментова мазилка	м ²	30	3.92	117.60
19	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	30	33.29	998.70
20	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	29	11.36	329.44



21	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м'	14.5	5.22	75.69
22	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	29	1.14	33.06
23	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	29	18.43	534.47
24	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	5	7.60	38.00
Входна врата					
25	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.60м/1.20м	кг	70	1.03	72.10
26	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.60м/1.20м,	кг	90	5.66	509.40
27	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.60м/1.20м	м ²	1.5	5.58	8.37
28	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	0.6	29.50	17.70
29	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	4	16.52	66.08
30	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1	146.67	146.67
Суха камера					
31	Очукване на циментова мазилка	м ²	30	3.92	117.60
32	Измиване на стени, таван	м ²	30	2.83	84.90
33	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	30	1.14	34.20
34	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	30	9.09	272.70
35	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	30	1.14	34.20
36	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно	м ²	30	4.31	129.30
37	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	32	16.52	528.64
38	Изработка, доставка и монтаж на стоманена стълба, В=0.90м, Н=3.00м	кг.	150	5.66	849.00
39	Грундиране и боядисване на стоманена стълба, В=0.90м, Н=3.00м	м ²	3	5.58	16.74
Обща стойност за резервоар „Пасарел“					6890.51



VII. Резервоар х.„Елица“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв/ без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Покрив на сграда					
Подготвителни работи					
1	Изрязване на дървета с диаметър до 40см.	бр.	3	53.16	159.48
2	Ръчен изкоп в земни почви	м ³	16	22.64	362.24
3	Демонтаж на стоманена тръба с шапка (дихател)	бр.	2	26.88	53.76
4	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	2	146.76	293.52
Хидроизолация на покрив					
5	Грундиране на фуги по каменна облицовка по покрив	м'	50	1.08	54.00
6	Фугиране на каменна облицовка по покрив	м'	50	7.74	387.00
Фасада на сграда					
7	Направа на парапет за входно стълбище L=4.70, H=0.90м	кг.	25	5.76	144.00
8	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	5	16.80	84.00
9	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.90м (3бр.)	кг	410	1.04	426.40
10	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м (3бр.)	кг	440	5.76	2534.40
11	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м	м ²	10.5	5.68	59.64
12	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	18	16.80	302.40
13	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	3	149.16	447.48
14	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	1.7	30.00	51.00
15	Възстановяване на фасадна каменна облицовка	м ²	15	44.10	661.50
Суша камера					
16	Очукване на циментова мазилка	м ²	10	3.98	39.80
17	Измиване на стени, таван	м ²	64	2.88	184.32
18	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	64	1.16	74.24
19	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	64	9.24	591.36
20	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	64	1.16	74.24
21	Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно	м ²	64	4.38	280.32
22	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	12	16.80	201.60



23	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.70м/1.50м (2бр.)	кг	170	1.03	175.10
24	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.50м (2бр.)	кг	200	5.66	1132.00
25	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.50м	м ²	4.2	5.58	23.44
26	Демонтаж на стоманен парапет L=5.00м, H=0.90м	кг.	25	1.03	25.75
27	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м	кг.	40	5.66	226.40
28	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=5.00м, H=0.90м	м ²	1.5	5.58	8.37
29	Демонтаж на стоманена стълба H=1.70м, B=0.90м (2бр.)	кг.	40	1.03	41.20
30	Изработка, доставка и монтаж на стълба H=1.70м, B=0.90м (2бр.)	кг.	75	5.66	424.50
31	Грундиране и боядисване на стоманена стълба H=1.70м, B=0.90м	м ²	2	5.58	11.16
32	Демонтаж на стоманена стълба H=4.20м, B=0.70м (2бр.)	кг.	100	1.03	103.00
33	Изработка, доставка и монтаж на стълба с кош H=4.20м, B=0.90м (2бр.)	кг.	410	5.66	2320.60
34	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош H=4.20м, B=0.90м	м ²	7	5.58	39.06
Обща стойност за резервоар х. "Елица"					11874.23



РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА	Оферирана стойност в лв. без ДДС
1	Резервоар „Имарецки“	8959.35
2	Резервоар „Княжево“	32104.94
3	Резервоар „Кътина“	9202.26
4	Резервоар „Ловджийска чешма“	12583.86
5	Резервоар „Мало Бучино-нов“	75356.52
6	Резервоар „Пасарел“	6890.51
7	Резервоар х. „Елица“	11874.23
8	Обща оферирана стойност (сума по позиции от 1 до 2 вкл.) - БЕЗ непредвидени разходи:	41064.29
9	Непредвидени разходи в размер на 5 % от общата оферирана стойност по позиция 8	2053.21
10	ОБЩА СТОЙНОСТ на договора с включени непредвидени разходи (сума от позиции 8 и 9):	159024.87

