ОРАЗМЕРИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Профил Участък от ОК до ОК		$F_{дъжд.1}$ [ха]	$F_{бит.}$ [ха]	$t_{кр.}$ [мин]	Редукц. коеф. София	$Q_д$ [л/с]	$Q_д$ ред. [л/с]	$Q_б$ [л/с]	$Q_{конц.}$ [л/с]	$Q_{тр.}=5xQ_б$ [л/с]	$Q_{ор.}$ [л/с]	Q резерв [л/с]	Коти терен Начало [м.]	Коти терен Край [м.]	Lуч. [м.]	Новопроектирана канализация D [мм.]	J [м./м.]	Qтаб. [л/с]	V [м./с.]	Хидравл. загуби [м.]	Кота дъно канал Начало [м.]	Кота дъно канал Край [м.]	Дълбоч.на изкопа Начало [м.]	Дълбоч.на изкопа Край [м.]	Съществуваща канализация D [мм.]	J [м./м.]	Qтаб. [л/с]	V [м./с.]	Хидравл. загуби [м.]	Кота дъно канал Начало [м.]	Кота дъно канал Край [м.]	Дълбочина на изкопа Начало [м.]	Дълбочина на изкопа Край [м.]	Забележка
																						599,95												
Кл.14-ул.Любляна, ул.Ливада																																		
а	418	3,10	3,10	6,37	0,928	532,44	494,10	2,90	1 879,20		2 376,20	1 840,19	611,35	610,66	42										1000	0,022	4216,39	5,37	0,93	607,02	606,09	4,33	4,57	кл.402
418	412	6,53	6,53	7,01	0,900	1 122,12	1 009,91	5,44	1 879,20		2 894,55	517,97	610,66	609,04	111										1000	0,015	3412,52	4,34	1,61	606,09	604,48	4,57	4,56	кл.411
412	411	8,74	8,74	7,74	0,872	1 502,07	1 309,80	6,97	1 879,20		3 195,97	614,80	609,04	606,83	142,64										1000	0,018	3810,77	4,85	2,58	604,48	601,90	4,56	4,93	кл.413
411	361	10,50	10,50	7,92	0,866	1 804,64	1 562,82	8,15	1 879,20		3 450,17	531,11	606,83	606,25	36,47	Хидравлина проверка									1000	0,020	3981,28	5,07	0,72	601,90	601,18	4,93	5,07	
361	335	22,37	22,37	8,45	0,847	3 845,85	3 257,44	15,59	1 879,20		5 152,22	-83,87	606,25	604,71	83,71	1200	0,0121	5068,35	4,48	1,01	0,22	превишение за участъка			1200	0,009	4476,09	3,96	0,79	600,98	600,19	5,27	4,52	
335	Пр.ш4	23,18	23,18	8,68	0,840	3 984,59	3 347,06	16,07	1 879,20		5 242,33	-90,88	604,71	603,84	34,67	1200	0,0125	5151,44	4,55	0,43	0,13	превишение за участъка			1200	0,009	4286,05	3,79	0,3	600,19	599,89	4,52	3,95	
Пр.ш4	334	0,44	0,44	8,77	0,837	75,64	63,31	0,57		79,65	143,54	592,87	603,84	603,84	9,71						0,36	сумарно превишение			600	0,010	736,41	2,60	0,1	599,89	599,79	3,95	4,05	
334	а	0,65	0,65	8,86	0,836	111,75	93,42	0,79		79,65	173,86	1 068,96	603,84	603,45	15										600	0,029	1242,82	4,40	0,44	599,79	599,35	4,05	4,10	
а	б	0,85	0,85	9,16	0,824	146,13	120,41	0,99		79,65	201,05	4 141,23	603,45	602,00	66										1000	0,023	4342,28	5,53	1,55	599,35	597,80	4,10	4,20	
б	333	0,93	0,93	9,30	0,819	159,89	130,95	1,06		79,65	211,66	3 795,52	602,00	601,24	30										1000	0,020	4007,18	5,10	0,6	597,80	597,20	4,20	4,04	
333	а	2,53	2,53	9,65	0,811	434,96	352,75	2,45		79,65	434,85	3 410,08	601,24	600,00	66,8										1000	0,018	3844,93	4,90	1,23	597,20	595,97	4,04	4,03	
а	331	4,13	4,13	9,90	0,802	710,03	569,44	3,69		79,65	652,79	4 512,81	600,00	598,54	67,7										1000	0,033	5165,60	6,58	2,25	595,97	593,72	4,03	4,82	
331	330	4,53	4,53	10,26	0,791	778,80	616,03	3,99		79,65	699,67	3 246,41	598,54	597,51	72,7										1000	0,019	3946,08	5,02	1,41	593,72	592,31	4,82	5,20	
330	328	4,95	4,95	10,43	0,786	851,18	669,02	4,30		79,65	752,98	5 030,89	597,51	593,26	49,2										1000	0,042	5783,87	7,36	2,05	592,31	590,26	5,20	3,00	
																															589,93			
Кл.14а-ул.Любляна																																		
РШ1	РШ3	0,62	0,62	6,17	0,937	106,59	99,88	0,76			100,63	39,92	613,47	612,12	93,38	300	0,013	140,55	1,99	1,17	609,64	608,48	3,83	3,64										I етап
РШ3	РШ1-кл.402	0,75	0,75	5,79	0,957	128,94	123,40	0,89			124,28	16,83	612,12	611,35	62,7	300	0,013	141,11	2,00	0,79	608,48	607,66	3,64	3,69										II етап
КРАЙ																						572,29												