

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

Канализационен клон 14а от РШ 1 до СРШ 11(същ.) при ОК402- по ул. Любляна

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена	Обща с-ст
		дължина	ширина	височина				
1	8101106221 Изкопи с ширина 0.6-1.20м в укрепени земни почви-ръчно и дълбочина 0.00-2.00м.							
	Ф 300	154,08	1,20	2,00	1	369,79		
	Уширение на РШ	2,00	2,00	2,00	4	32,00		
	Машинен изкоп				1	299,89		
	Всичко м ³					101,90	27,48	2800,27
2	8101106222 Изкопи с ширина 0.6-1.20м в укрепени земни почви-ръчно и дълбочина 2.01-4.00м.							
		38,13	1,2	1,77	1	80,99		
		50,03	1,2	1,68	1	100,86		
		56,05	1,2	1,66	1	111,65		
		9,87	1,2	1,68	1	19,90		
	Уширение на РШ	2,00	2	1,7	1	6,80		
	Подложка Ф 300	154,08	1,2	0,15	1	27,73		
	Всичко м ³					347,93	51,14	17793,27
3	8101402230 Изкоп с багер на земни почви при две утежнени условие на транспорт.							
	Q1					401,79		
	Q2					347,93		
	Всичко м ³				0,4	299,89	3,46	1037,62
4	8103103000 Засипване на изкопи с ограни- чени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции							
	Q					749,72		
	Ф300	154,08	0,08		1	12,33		
	настилка	181,03	0,15		1	27,15		
	Подложка+засипв. с пясъкФ300	154,08	0,72		1	110,94		
	РШ	3,14	0,3	3,6	4	13,56		
	Всичко м ³					585,74	20,69	12118,99
5	8101119160 Превоз със самосвал на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1,97 т/м3 на 15,0км							
	м ³					449,83	17,23	7750,65
6	8101119114 Превоз със самосвал на земни почви без натоварване с обемно тегло 1.97т/м3 на 15,0 км.							
	м ³					299,89	15,20	4558,33
7	8101409211 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м.							
	м ³					749,72	1,28	959,65

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена	Обща с-ст
		дължина	ширина	височина				
8	Ед.ц. Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с шир.до 6м при Н 0-2м с укрепителни системи							
		154,08	1	2	2	616,32		
	Борд. дъска	154,08	1	0,15	2	46,22		
	Всичко м ²					662,54	8,25	5465,99
9	Ед.ц. Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с шир.до 6м при Н 2-4м с укрепителни системи							
		38,13	1	1,77	2	134,98		
		50,03	1	1,68	2	168,10		
		56,05	1	1,66	2	186,09		
		9,87	1	1,68	2	33,16		
	Всичко м ²					522,33	11,04	5766,53
10	8244281040 Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.60м от сглобяеми елементи с дълб.4м-бр D-1,00 м					4,00	1729,13	6916,52
11	8102051320 Котраж за неармирани стени котраж при СРШ	0,3		2,1	1	0,63		
	Всичко м ²					0,63	16,54	10,42
12	8102070150 Полагане неармиран бетон -В 20	0,3	0,7	0,7		0,15	160,82	23,64
13	Ед.ц. Превоз на бетон.					0,15	18,50	2,72
14	Ед.ц. Доставка и монтаж на РР тръби с диаметър ф300-SN8 - мл					154,08	51,19	7887,36
15	Ед.ц. Видионаблюдение с камера - мл					154,08	4,20	647,14
16	Ед.ц. Опесъчена муфа за връзка с бетон бр ф300					8,00	40,00	320,00
17	8243194000 Разваляне и възстановяване паважна настилка - м ² при РШ	154,08	1,6		4	246,53		
	Всичко м ²	2,00	2,00			16,00	19,26	5056,29
18	Ед.ц. Натоварване и превоз на паваж -извозв. и връщане м ³	257,38	1	0,11	2	56,62	21,76	1232,13
19	8243201100							

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена	Обща с-ст
		дължина	ширина	височина				
	Водочерпене с помпа до 500л в мин. и височ.до32м. - мсм	154,08			0,3	46,22	73,32	3389,14
20	Ед.ц. Укрепване на кабели - бр					1,00	55,60	55,60
21	Ед.ц. Укрепване на газопровод - бр					3,00	42,30	126,90
22	8243012000 Подложка от пясък м ³					27,15	26,19	711,06
23	8103101000 Засипване с пясък м ³					83,79	21,34	1788,03
24	Ед.ц. Разбиване на бетон -м ³ /съществ. шахта/	3,14	0,03	0,4		1,26	59,50	74,73
25	Ед.ц. Извозване на строит. отпадъци-м ³					1,26	8,55	10,74
26	Ед.ц. Замонолитване - водонепропускли- вост Булцемекс-ВЗ бр							261,00
	Всичко лв							86764,69

Съставил:
/ Марков /