

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

Сградно отклонение за 1бр./ 5бр./

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества за 1 бр.	Количества за 5 бр.	Ед.цена	Обща с-ст
		дължина	ширина	височина					
1	8101106221 Изкопи с ширина до 1.20 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	7,00	1,20	2,00	1,00 1,00	16,80 9,10			
	Машинен изкоп				1,00	9,10			
	Всичко м ³					7,70	38,50	27,48	211,60
2	8101106222 Изкопи с ширина до 1.20 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.2.01-4.00 м.	7,00	1,00	0,85	1,00 1,00	5,95 0,00			
	Машинен изкоп				1,00	0,00			
	Всичко м ³					5,95	29,75	51,14	304,28
3	8101402230 Изкоп с багер на земни почви на транспорт.								
	Всичко м ³				0,40	9,10	45,50	3,46	31,49
4	8103103000 Засипване на изкопи с ограни- чени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции					17,71	88,55	20,69	366,42
5	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97 т/м ³ на15.0 км. м ³					17,71	88,55	17,23	305,14
6	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване с обемно тегло 1.97т/м ³ на 15.0 км. м ³					9,10	45,50	15,20	138,32
7	8101409211 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м. м ³					16,80	84,00	1,28	21,50
8	Ед.ц. Укрепване плътно и разкреп- ване на изкопи с ширина до 6м при Н=0-2м.	7,00		2,00	2,00	28,00			
	Борд. дъска	7,00		0,15	2,00	2,10			
	Всичко м ²					30,10	150,50	8,25	248,33
9	Ед.ц. Укрепване плътно и разкреп- ване на изкопи с ширина до 6м при Н=2-4м.								
	Всичко м ²	7,00		0,85	2,00	11,90	59,50	11,04	131,38
10	8243194000 Разваляне и възстановяване паважна настилка - м	5,00	1,60			8,00	40,00	19,26	154,08
11	Ед.ц.								

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества за 1 бр.	Количества за 5 бр.	Ед.цена	Обща с-ст
		дължина	ширина	височина					
	Натоварване и превоз на паваж -извозв. и връщане -м ³	8,00	1,00	0,11	2	1,76	8,80	21,76	38,30
12	Ед.цена								
	Разваляне и възстановяване на бордюри мл	2,00			1	2,00	10,00	4,29	8,58
13	8102143300								
	Разваляне и възстановяване на настилка с базалтови плочи -м ²	2,00	1,40			2,80	14,00	23,65	66,22
14	Ед.ц.								
	Кръгли РР тръбни канали Ф200. (7м+2м=9) мл					9,00	45,00	19,58	176,22
15	Ед.ц.								
	Доставка и монтаж на флекс адаптор от РР за връзка с РШ бр.					1,00	5,00	72,00	72,00
16	Ед.ц.								
	Доставка и монтаж на тапа ф200 бр.					1,00	5,00	6,69	6,69
17	8103101000								
	Засипване с пясък около тръба					3,78	18,90	21,34	80,67
18	8243012000								
	Подложка от пясък м ³					1,26	6,30	26,19	33,00
19	Ед.ц.								
	Доставка и монтаж на дедекторна лента мл					9,00	45,00	0,48	4,32

Съставил:

/В.Марков/