

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

Улични оттоци за 1бр./4бр./

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества за 1 бр.	Количества за 4 бр.	Ед.цена	Обща с-ст
		дължина	ширина	височина					
1	8101106221								
	Изкопи с ширина до 1.20 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.								
		3,00	1,20	2,00	1,00	7,20			
	Машинен изкоп				1,00	4,32			
	Всичко м ³					2,88	11,52	27,48	79,14
2	8101106222								
	Изкопи с ширина до 1.20 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.								
		3,00	1,20	1,00	1,00	3,60			
	Всичко м ³					3,60	14,40	51,14	184,10
3	8101402230								
	Изкоп с багер на земни почви на транспорт.								
	Всичко м ³				0,40	4,32	17,28	3,46	14,95
4	8103103000								
	Засипване на изкопи с ограни- чени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции					8,21	32,84	20,69	169,86
5	8101119160								
	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло								
	1.97 т/м ³ на 15.0 км. м ³					8,21	32,84	17,23	141,46
6	8101119114								
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване с обемно тегло 1.97т/м ³ на 15.0 км. м ³					4,32	17,28	15,20	65,66
7	8101409211								
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и пробутване до 40м. м ³					7,20	28,80	1,28	9,22
8	Ед.ц.								
	Укрепване плътно и разкреп- ване на изкопи с ширина до 6м при Н=0-2м.								
		3,00		2,00	2,00	12,00			
	Борд. дъска	3,00		0,15	2,00	0,90			
	Всичко м ²					12,90	51,60	8,25	106,43
9	Ед.ц.								
	Укрепване плътно и разкреп- ване на изкопи с ширина до 6м при Н=2-4м.								
	Всичко м ²	3,00		1,00	2,00	6,00	24,00	11,04	66,24
10	8245341110								
	Поставяне на двуставен отток -бр.					2,00	8,00	156,00	312,00
11	8102052200								
	Котваж за бетонов блок	4,00		0,25	2,00	1,50	6,00	17,02	25,53
						4,80	19,2	17,02	81,70
12	8102070150								
	Полагане неармиран бетонов блок м ³	2,83	0,2	0,25	2	0,28	1,13	160,82	45,51

		0,45			1	0,45	1,35	160,82	72,37
13	Ед.ц.								
	Превоз на бетон. м ³					0,28	1,13	18,50	5,24
14	8243194000								
	Разваляне и възстановяване								
	паважна настилка - м ²	3,00	1,6			4,80	19,20	69,12	331,78
15	Ед.ц.								
	Натоварване и превоз на								
	паваж -извозв. и връщане -м ³	4,8	1	0,11	2	1,06	4,22	21,76	22,98
16	Ед.ц.								
	Кръгли РР тръбни канали								
	Ф200. мл					3,00	12,00	19,58	58,74
17	Ед.ц.								
	Доставка и монтаж на флекс								
	адаптор от РР за връзка с РШ-бр					1,00	4,00	72,00	72,00
18	8103101000								
	Засипване с пясък около тръба-м ³					1,69	6,76	21,34	36,06
19	8243012000								
	Подложка от пясък м ³					0,47	1,88	26,19	12,31
	Всичко лв. за 1бр.								1 913,27
	Всичко лв.за 4бр.								7 653,09

Съставил:

/В.Марков/