


СУХА КАМЕРА
РАЗРЕЗ Г-Г М 1:50

ДРЕНАЖЕН И ПОЧВЕН СЛОЙ
ГЛИНЕН ЕКРАН
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ПОКРИВНА ПЛОЧА



ЛЕГЕНДА:

- НОВА СТОМАНЕНА ТРЪБА (за подмяна в 1 ЕТАП)
- НОВА СТОМАНЕНА ТРЪБА (за подмяна във 2 ЕТАП)
- СЪЩЕСТВУВАЩА СТОМАНЕНА ТРЪБА (не се подменя)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Промените в проекта да се правят само след уведомяване на проектанта.
- След монтиране на стоманените тръби, фугите на отворите в стената да се запълнят с бързо стегаша хидроизолация на пластове с максимална дебелина 10см и следните якостни характеристики:
 - След 1 час - 0,5 N/mm²
 - След 3 часа - 2,0 N/mm²
 - След 24 часа - 13,0 N/mm²
 - След 28 дни - 50,0 N/mm²
- Котите, посочени на тръбите са кота ос тръба.
- Отвътре и отвън стоманените тръби да са с антикорозионно покритие. Основата, върху която се нанася антикорозионното покритие да бъде почистена от замърсяване.
- Дължините на стоманените тръби да се вземат и с мярка от място!
- Всички основни заваръчни шевове да бъдат равноясни с крайцеване в челото на снадката с пълен провар
- Всички заварки да бъдат 100% проверени с радиографичен контрол.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 01489
инж. ЦВЕТАНКА
ДИМОВА ДИМИТРОВА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 01489
инж. ЦВЕТАНКА
ДИМОВА ДИМИТРОВА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Съгласували	Арх.	СК	Геодезия	Електро	КИПИА	ОВИК	Пътна	ПБЗ	ПБ
Име	арх. Добрев	инж. Кюмчиев	инж. Кюмчиев	инж. Пулчев	инж. Пулчев	инж. Пенчева	инж. Бонева	инж. Кисьева	инж. Кисьева
Подпис									

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД	Софийска вода
ОБЕКТ	Рехабилитация на резервоар "Под Симеоново" за включването му към водоснабдителната мрежа на гр.София в експлоатационен режим	част: ТЕХН. фаза: ТП
ПОДОбЕКТ	Водни и суха камери.	дата: 03.2013г. М: 1:50
ЧЕРТЕЖ	Напречен разрез Г-Г на хранителната система	лист: 10/12
ПРОЕКТАНТИ	Р-Л ОТДЕЛ инж. В. ДИМИТРОВ СТ.ПРОЕКТАНТ инж. Цв. ДИМИТРОВА ПРОЕКТАНТ инж. Е. ВЕСЕЛИНОВА ПРОЕКТАНТ инж. С. АНГЕЛОВА	В качеството си на възложител, упълномощен от Столична община
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	инж. Т. Антова	инж. Т. Антова представител на "Софийска вода" АД

София 1715
ж.к. Младост 4
Бизнес Парк София
етаж 2А
Тел: (+359 2) 812 24 53
Факс: (+359 2) 812 24 52
www.wise.bg