

**Разяснение**

До:	Всички лица изтеглили пълния електронен комплект с документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтно-възстановителни работи на сграда „Филтърен корпус“, разположена на територията на ПСПВ Бистрица, област София“, номер ТТ001391	Дата:	12.03.2016 г.
------------	---	--------------	---------------

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Ремонтно-възстановителни работи на сграда „Филтърен корпус“, разположена на територията на ПСПВ Бистрица, област София“, номер ТТ001391.**

Във връзка с възникнали въпроси на лице, изтеглило пълният електронен комплект с документация за участие в процедурата, прилагаме следното разяснение:

Въпрос 1: В предоставената от вас КС има дейност - Полагане на хидроизолационни ленти по детайл. Моля за обяснение къде се поставят тези ленти и да ни се предостави проектния детайл.

Отговор на въпрос 1: Детайлът за полагане на хидроизолационни ленти под покривната хидроизолация показва схемата на разположение на лентите. Видовете и количества работи за изпълнението му са описани в КС от документацията за участие. Изискваният детайл е приложен.

Въпрос 2: Съгласно КС се изпълняват нови покривни хидроизолации с количество 5216,40 м2. Тъй като това количество е много по-малко от целия покрив моля за обяснение означава ли това че няма да се подменя изолацията на целия покрив и ако е така между кои оси ще се подменя или между кои няма.

Отговор на Въпрос 2: Както е отбелязано в КС за рехабилитация на покрива, предвидени са работи по два температурни блока, което е около половината от общата площ на покрива. В изпълнение на договора ще се работи от ос 1 до ос 16.

Въпрос 3: Съгласно КС е предвидено изпълнението на Окачен таван с количество 1800 м3. Моля за уточнение дали не е сбъркана дименсията м3.

Отговор на Въпрос 3: Да се чете 1800 м2.

Въпрос 4: В КС има позиция - Пердашена циментна замазка по подове, тераси, покриви и др. - 2 см.(средна дебелина на пласта 6 см). Моля за уточнение дебелината на замазката 2 см или 6 см е.

Отговор на Въпрос 4: Дебелината на замазката варира, като средната е 6 см. Минималната необходима дебелина е 2 см.

Въпрос 5: Моля за уточнение дебелината на поцинкованата ламарина която ще се използва за покривните обшивки.

Отговор на Въпрос 5: Поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм.

Въпрос 6: В КС има позиция - Възстановяване с циментно - полимерни материали на фуги между покривни панели 21,60 м3. Моля за уточнение това количеството на материала ли е или е нещо друго.

Отговор на Въпрос 6: Да, това е прогнозното количество на материала.

Въпрос 7: В частта ВИК има позиция - Листова топлоизолация с d=15мм с ширина 1.5м. Моля за уточнение къде се полага тази изолация и от какъв материал е.



Отговор на Въпрос 7: В обяснителната записка към част ВиК от проекта е описано, че тръбите по оси Д и Е се изолират с микропореста гума с дебелина 1,5 см.

Въпрос 8: Изпълнителя ще заплаща ли изразходвани ел.енергия и вода необходими при **изпълнението** на поръчката.

Отговор на Въпрос 8: Съгласно условията на т.8.10 от документацията за участие Възложителят не е предвидил безвъзмездно ползване на ел.енергия и вода, необходими за изпълнението на поръчката.

Въпрос 9: Необходимо ли е Изпълнителя да си осигури охрана на обекта.

Отговор на Въпрос 9: Обектът се намира на охраняваната от „Софийска вода“ АД територия на ПСПВ Бистрица.

Въпрос 10: Има ли възможност да бъдат предоставени помещения за съблекални и склад и тоалетни за ползване от Изпълнителя или той трябва да си ги осигури сам.

Отговор на Въпрос 10: Възложителят има възможност да предостави открити площи за складиране, помещение за преобличане и тоалетни за ползване от Изпълнителя.

С уважение,

Радостина Стефанова

Старши специалист "Снабдяване"

