

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
НА ДОГОВОР №7071/04.08.2016 Г.**

**ЗА „Ремонтно-възстановителни работи на сграда „Филтъррен корпус“,
разположена на територията на ПСПВ Бистрица, област София”**

Днес 14.07. 2017 г. в гр. София се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500 със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж. к. Младост 4, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А, представлявано от Фредерик Фарош, в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200678992 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Военна рампа, бул. Илиянци № 48, Бизнес сграда "Галчев холдинг", представлявано от Любомир Николаев Галчев, управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

МОТИВИ

Ремонтно-възстановителните работи на сграда Филтъррен корпус в ПСПВ Бистрица, както и проектът за тях, се извършват без прекъсване на технологичните процеси в сградата. В процеса на изпълнение на строителните работи, предмет на договор № 7071/2016г., са установени обстоятелства, които към момента на изготвяне на тръжната документация и сключването на договора не е било възможно да се предвидят. След изпълнение на предвидени в проекта демонтажни работи са разкрити редица дефекти (включително конструктивни) при първоначалното строителство, които при проектирането на СМР по настоящия договор не са могли да бъдат видени. Необходимо е тези дефекти да бъдат коригирани, за да се постигнат целите на изпълнявания инвестиционен проект и изискванията на чл. 169, ал. (1) от ЗУТ и Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Това рефлектира в увеличаване на количествата за определени видове работи, както и в необходимостта от изпълнение на нови видове работи. Последните също имат ремонтно-възстановителен характер и не променят предмета на договора. Установените дефекти с най-голяма тежест при изменението на договора са:

- След демонтаж на хидроизолационните слоеве на покрива се разкрива:
 - неправилен монтаж на покривни панели, в резултат на което покривните плоскости са на различни нива (разлика до 12 см), липсват основни закладни части и съединителни планки.
 - Фугата между фасадната стена и покривната плоскост варира от 5 до 25 см
 - Покривните бордове са със силно неравна повърхност, която не позволява качествено пълно залепяне на изолационните слоеве
- След премахване на гипсовата шпакловка и част от разрушеното бетоново покритие по колоните се разкри развита силна корозия в

стремената и носещата надлъжна армировка, неточности при сглобяването на колони и покривни панели, разлика в междуетовите разстояния между колоните.

- След демонтаж на окачения таван се установява, че в определен участък липсва носещата стоманена греда и покривните панели стъпват на „столчета“

Допълнително, необичайното за последните години продължително застудяване наложи промяна в някои технологични детайли и материали, с които да се гарантира качествено изпълнение при температури от -10°C и по-ниски.

Горните обстоятелства са документирани, включително и с фотоснимки, заповеди в заповедната книга на строежа, протоколи от авторски надзор на проектантския колектив, констативни протоколи и кореспонденция между Възложител и Изпълнител. За необходимите нови работи са възложени и изготвени проектни разработки.

Характерът на допълнителните работи е такъв, че те трябва да се изпълняват паралелно във времето и на същите участъци с основните възложени работи. Последните не могат да бъдат завършени, без да са изпълнени допълнителните работи. Технологичният процес е значително затруднен от извършващото се строителство и всяко допълнително забавяне се отразява негативно. По тези причини провеждане на нова обществена поръчка и евентуална смяна на Изпълнителя не са целесъобразни и допустими.

При определяне на цените за допълнителните СМР са приложени условията относно непредвидени разходи в основния договор.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от ЗОП, договор №7071/04.08.2016 г. с предмет **„Ремонтно-възстановителни работи на сграда „Филтърен корпус“, разположена на територията на ПСПВ Бистрица, област София“** се изменя както следва:


1. Общата стойност на договора се увеличава с 861 572,32 лв. съгласно приложена количествено-стойностна сметка – неразделна част от настоящия анекс.

2. Общият срок за изпълнение на строително-монтажните работи се удължава до 6.11.2017 г., съгласно одобрен от Възложителя график, представен от Изпълнителя.

3. Всички останали условия на Договор с №7071/04.08.2016 г. остават непроменени.

/...../ 
Фредерик Фарош

Изпълнителен Директор
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/...../ 
Любомир Галчев

Управител
„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОБЕКТ: Ремонтновъзстановителни работи на сграда Филтърен корпус, ПСПВ Бистрица
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Галчев Инженеринг" ЕООД
 ДОГОВОР: 7071/04.08.2016

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА АНЕКС

№	Наименование	Ед.м-ка	К-во	Ед.цена (лв)	Стойност, лв. без ДДС (лв)
1	2	3	4	5	7
1	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS „Воалит“ (използваща се за пароизолация) - съгласно Констативен протокол от 20.03.2017г.	м ²	5 040.00	10.81	54 482.40
2	Реконструкция и подмяна на стомано-стъклени прозорци по Южна и Северна фасади	бр.	12	9 897.80	118 773.60
	За средни обратни бордове по оси 8/9, 16/17, Д и Е				
3	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS „Воалит“ (използваща се за пароизолация), съгласно Констативен протокол от 20.03.2017г.	м ²	317.40	10.81	3 431.09
4	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 2CM, на лепене, вкл. дюбелиране, стъкл.мрежа и шпакловка две ръце.	м ²	317.40	30.29	9 614.05
5	Грундиране с бутумен грунд	м ²	317.40	1.28	406.27
6	Хидроизолация с два пласта APP мембрана - първи пласт 4кг/м2 с полиестер 170гр/м2 и втори пласт 4,5кг/м2 с полиестер 170гр/м2., с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	317.40	18.34	5 821.12
	За крайни бордове по оси 1, А и К				
7	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS „Воалит“ (използваща се за пароизолация) - За крайни бордове по оси 1, А и К, съгласно Констативен протокол от 20.03.2017г.	м ²	146.52	10.81	1 583.88
8	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 2CM, на лепене, вкл. дюбелиране, стъкл.мрежа и шпакловка две ръце - За крайни бордове по оси 1, А и К.	м ²	146.52	30.29	4 438.09
9	Грундиране с бутумен грунд - За крайни бордове по оси 1, А и К	м ²	146.52	1.28	187.55
10	Хидроизолация с два пласта APP мембрана - първи пласт 4кг/м2 с полиестер 170гр/м2 и втори пласт 4,5кг/м2 с полиестер 170гр/м2., с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване - За крайни бордове по оси 1, А и К	м ²	146.52	18.34	2 687.18
11	Доставка и полагане на бетонови блокчета, с пълнеж от циментова замазка - За борд ос 1	м.л.	54.00	29.15	1 574.10
12	Обработка на конструктивни фуги с размер 50/65мм и затваряне с ламарина с PVC покритие, съгласно Заповед №7 от 16.1.2014	м.л.	2 016.00	41.64	83 954.30

Връзка стар-нов покрив

№	Наименование	Ед.м-ка	К-во	Ед.цена (лв)	Стойност, лв. без ДДС (лв)
1	2	3	4	5	6
13	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS „Воалит“ (използваща се за пароизолация) - За връзка стар - нов покрив, съгласно Констативен протокол от 20.03.2017г.	м ²	126.00	10.81	1 362.06
14	Направа топлоизолация XPS d=10 см. - За връзка стар - нов покрив	м ²	120.00	18.22	2 186.40
15	Пердашена циментна замазка по подове, тераси, покриви и др. – 2 см.(средна дебелина на пласта 6 см) - За връзка стар - нов покрив	м ²	120.00	8.70	1 044.00
16	Пердашена армирана замазка – 4 см. - За връзка стар - нов покрив	м ²	120.00	13.34	1 600.80
17	Грундиране с бутумен грунд - За връзка стар - нов покрив	м ²	120.00	1.28	153.60
18	Хидроизолация с два пласта APP мембрана - първи пласт 4кг/м2 с полиестер 170гр/м2 и втори пласт 4,5кг/м2 с полиестер 170гр/м2., с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване - За връзка стар - нов покрив	м ²	126.00	18.34	2 310.84
19	Направа на холкер около обратни бордове - За връзка стар - нов покрив	м.л.	70.00	8.85	619.50
20	Подпорно скеле - общо за обработка панели, с приспаданото количеството от КС	м ³	29 498.00	1.01	29 792.98
21	Подпорно скеле - среден пасаж таван	м ³	6 048.00	1.01	6 108.48
	Възстановяване на бетоново сечение и полагане на карбонови платна за СТБ колони по оси (Д и Е)				
22	Почистване на гипсова шпакловка по СТБ колони	м ²	287.04	3.84	1 102.23
23	Почистване на корозирала армировка от колони	м.л.	1 075.00	0.99	1 064.25
24	Полагане на антикорозионно покритие върху арматурата на 2 слоя	м.л.	1 075.00	4.32	4 644.00
25	Полагане на адхезионен пласт	м ²	115.00	2.31	265.65
26	Полагане на репарационен разтвор за възстановяване на бетоново сечение	м ²	115.00	29.53	3 395.95
27	Полагане на карбонови платна	м ²	115.00	45.86	5 273.90
28	Полагане на лепило	м ²	115.00	36.63	4 212.45
29	Полагане на шпакловъчна смес	м ²	287.04	12.27	3 521.98

№	Наименование	Ед.м-ка	К-во	Ед.цена (лв)	Стойност, лв. без ДДС (лв)
1	2	3	4	5	7
	Възстановяване на бетоново сечение и полагане на карбонови платна за ППанели 2ТД-24-2				
30	Почистване на бетоново покритие	м ²	4 608.00	3.84	17 694.72
31	Почистване на корозирала армировка	м.л.	5 236.36	0.99	5 184.00
32	Полагане на антикорозионно покритие върху арматурата на 2 слоя	м.л.	5 236.36	4.32	22 621.08
33	Полагане на адхезионен пласт	м ²	2 304.00	2.31	5 322.24
34	Полагане на репарационен разтвор за възстановяване на бетоново сечение	м ²	2 304.00	29.53	68 037.12
35	Полагане на карбонови платна	м ²	2 304.00	45.86	105 661.44
36	Полагане на лепило	м ²	2 304.00	36.63	84 395.52
37	Полагане на шпакловъчна смес	м ²	4 608.00	12.27	56 540.16
38	Окачен таван от циментови плоскости за вътрешно и външно приложение - при гредя - 12бр.воронки	м ²	24.00	95.56	2 293.37
39	Окачен таван тип - растерен	м ²	957.60	65.65	62 868.36
40	Монтажни столчета по ППО - 3х6 с отвори, запълнени с ЛТ 08 и СТЛ плочи	бр.	14	277.31 лв.	3 882.34 лв.
41	Осигуряване носимоспособността на носещи ребра /надлъжни/ на ППО - 3х6 с отвор	бр.	17	531.51 лв.	9 035.67 лв.
42	Осигуряване носимоспособността на носещи ребра /напречни/ на ППО - 3х6 с отвор	бр.	128	183.74	23 518.72 лв.
43	Възстановяване хомути	бр.	16	351.73	5 627.68 лв.
44	Подготовка преди изпълнение на СМР - покриване с метални платна и плътен черен найлон.	м ²	9 920.00	1.06	10 515.20
45	Разпокриване, пренос и складиране след извършване на СМР	м ²	9 920.00	2.21	10 515.20
46	Почистване и пренос на СО	м ²	9 920.00	1.32	10 515.20
47	Извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	120.00	14.43	1 731.60
ОБЩО:					861 572.32 лв.



ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - АКТУАЛИЗИРАН

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - АКТУАЛИЗИРАН

		дейност	ед.м.	к-во	работни дни	start	finish	
67	4.5.2	Почистване на корозирала армировка	м.л.	4817	60 d	Thu 30.3.17	Wed 21.6.17	
68	4.5.3	Полагане на антикорозионно покритие върху арматурата на 2 слоя	м.л.	4817	60 d	Thu 30.3.17	Wed 21.6.17	
69	4.5.4	Полагане на адхезионен пласт	м2	2700	60 d	Thu 30.3.17	Wed 21.6.17	
90	4.5.5	Полагане на репарационен разтвор за възстановяване на бетоново сечение	м2	2700	60 d	Thu 30.3.17	Wed 21.6.17	
91	4.5.6	Полагане на карбонови платна	м2	2700	60 d	Thu 30.3.17	Wed 21.6.17	
92	4.5.7	Полагане на лепило	м2	2700	60 d	Thu 30.3.17	Wed 21.6.17	
93	4.5.8	Полагане на шпакловъчна смес	м2	4050	60 d	Thu 30.3.17	Wed 21.6.17	
94	4.6	Възстановяване на бетонова подливка между фасаден панел и покривен панел по оси "А" и "К"		0	34 d	Fri 26.8.16	Fri 14.10.16	36.8 → 14.10 34 d 4 раб.
99	4.7	Греда 2Т профил Н=30см		0	61 d	Mon 20.3.17	Mon 12.6.17	
100	4.7.1	Почистване от ръжда, министриране и двукратно боядисване на греда 2Т профил за ППО 3x6 -2	м2	161.2	61 d	Mon 20.3.17	Mon 12.6.17	
101	4.8	Обработка на fugи между покривни панели		0	151 d	Mon 7.11.16	Fri 30.6.17	7.11 → 151 d вкл. В поз.4.4
102	4.8.1	Почистване на fuga между панели	м	2180	40 d	Mon 7.11.16	Fri 30.12.16	7.11 → 30.12 40 d
103	4.8.2	Обработка на конструктивни fugи с размер 50x5мм и затваряне с ламарина с PVC покритие - Заповед №7	м	2180	25 d	Mon 20.5.17	Fri 30.6.17	
104	4.9	Демонтаж и монтаж на паралет по оси "Д" и "Е"		0	67 d	Thu 30.3.17	Fri 30.6.17	
111	5	АРХИТЕКТУРНИ	ч-кт	1	18 d	Mon 12.9.17	Mon 3.7.17	
114	6	ВЪЖ	ч-кт	1	79 d	Wed 9.11.16	Fri 24.3.17	9.11 → 24.3 79 d
115	6.1	Демонтаж и транспортиране на отгладъци		0	35 d	Wed 9.11.16	Tue 27.12.16	9.11 → 27.12 35 d
119	6.2	Доставка и монтаж на:		0	79 d	Wed 9.11.16	Fri 24.3.17	9.11 → 24.3 79 d
135	7	ЕЛ	ч-кт	1	180 d	Fri 29.8.16	Fri 18.8.17	29.8 → 18.8 180 d
136	7.1	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		0	185 d	Fri 2.9.16	Fri 16.6.17	2.9 → 16.6 185 d
161	7.2	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКАРИ И КАБЕЛИ		0	55 d	Fri 26.8.16	Mon 14.11.16	
167	8	ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СМР, АНЕКС №1 - изпълнени		0	66 d	Thu 20.4.17	Thu 20.7.17	
168	8.1	Обработка на средни обратни бордове по оси В/В, 16/17, Д и Е и крайни бордове по оси 1, А и К	м2	483.92	10 d	Thu 20.4.17	Wed 3.5.17	
169	8.2	Обработка на борд ос 1	м.л.	54	5 d	Thu 20.4.17	Wed 26.4.17	
170	8.3	Връзка стар - нов покрив	м2	126	7 d	Thu 4.5.17	Fri 12.5.17	

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕР

ОБЕКТ: ФИЛТЪРЕН КОРПУС НА ПСПВ "БИСТРИЦА"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СОФИЙСКА ВОДА" АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - АКТУАЛИЗИРАН

71	8.4	Монтажни столчета по ППО - 3х6 с отвори, изпълнени с ЛТ 08 и СТП плочи	бр.	7	14 d	Tue 20.8.17	Fri 7.7.17
119	8.1	Осигуряване носимоспособността на носещи ребра /надлъжни/ на ППО - 3х6 с отвор	бр.	8	8 d	Wed 28.8.17	Fri 7.7.17
119	4.9	Осигуряване носимоспособността на носещи ребра /напречни/ на ППО - 3х6 с отвор	бр.	94	15 d	Thu 22.8.17	Wed 12.7.17
119	8.3	Възстановяване хомути	бр.	8	24 d	Mon 19.8.17	Thu 20.7.17
119	1	РАЗГЛАВЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ СКЕЛЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВАНЕ РЕМОНТИРАЩА СЕ ЧАСТ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА РЕМОНТИРАЩАТА ЧАСТ И МОНТАЖ СКЕЛЕ		0	15 d	Thu 20.7.17	Wed 9.8.17
119	10	Вътрешни СМР за реконструкция на покрив - ремонтирана част		0	67 d7	Fri 4.8.17	Mon 6.11.17
117	10.1	Възстановяване на бетоново сечение и полагане на карбонови платна за СТБ колони по оси (Д и Е)		0	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
178	10.1.8	Почистване на гипсова шпакловка по СТБ колони	м2	287.04	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
178	10.1.9	Почистване на корозирала арматура от колони	м.л.	1098	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
180	10.1.9	Полагане на антикорозионно покритие върху арматурата на 2 слоя	м.л.	1098	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
181	10.1.9	Полагане на адхезионен пласт	м2	124.2	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
182	10.1.9	Полагане на репарационен разтвор за възстановяване на бетоново сечение	м2	124.2	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
183	10.1.9	Полагане на карбонови платна	м2	124.2	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
184	10.1.9	Полагане на лепило	м2	124.2	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
185	10.1.9	Полагане на шпакловъчна смес	м2	287.04	28 d	Fri 4.8.17	Tue 12.9.17
186	10.3	Изграждане на стоманени ВУВ връзки между стб колони /антикорозионен грунд за огнезащитна боя /разход 120 -170 г/м, огнезащитна боя за метал - граница на огнеустойчивост 60мин/	кг	5300	30 d	Fri 4.8.17	Thu 14.9.17
187	10.3	Анкериране на метална конструкция към бетонна конструкция(за бр.анкер)	бр.	384	30 d7	Fri 4.8.17	Thu 14.9.17

ПЧЕВ ИНЖЕН

/200д

ОБЕКТ: ФИЛТЪРЕН КОРПУС НА ПСПВ "БИСТРИЦА"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СОФИЙСКА ВОДА" АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - АКТУАЛИЗИРАН

№	№	Описание	Материал	Материал	Единица	Начало	Край	Детайлен график
188	10.4	Възстановяване на бетонно сечение и полагане на карбонови платна за ППанели 2ТД-24-2	м2	0	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
189	10.4.1	Почистване на бетонново покритие	м2	6471.6	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
190	10.4.2	Почистване на корозирала армировка	м.л.	7339.36	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
191	10.4.3	Полагане на антикорозионно покритие върху арматурата на 2 слоя	м.л.	7339.36	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
192	10.4.4	Полагане на адхезионен пласт	м2	2660.8	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
193	10.4.5	Полагане на репарационен разтвор за възстановяване на бетонно сечение	м2	2660.8	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
194	10.4.6	Полагане на карбонови платна	м2	2660.8	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
195	10.4.7	Полагане на лепило	м2	2660.8	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
196	10.4.8	Полагане на шпакловъчна смес	м2	6471.6	81 d	Thu 10.8.17	Thu 2.11.17	
197	10.5	Греда 2Т профил Н=30см		0	10 d	Thu 10.8.17	Wed 23.8.17	
198	10.5.1	Почистване от ръжда, минимизиране и дупкуратно боядисване на греда 2Т профил за ППО 3х6 -2	м2	151.2	10 d	Thu 10.8.17	Wed 23.8.17	
199	10.6	Подпорно скеле - между оси А и Д и Е и К	м3	26576	63 d	Thu 10.8.17	Mon 6.11.17	
200	10.7	Превоз на строителни отпадъци	м3	30	62 d	Thu 10.8.17	Fri 3.11.17	
201	10.7.1	Превоз на строителни отпадъци		0	62 d	Thu 10.8.17	Fri 3.11.17	
202	10.8	ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СМР, АНЕКС №1 - изпълнени		0	24 d	Mon 2.10.17	Thu 2.11.17	
203	10.8.1	Монтажни столчета по ППО - 3х6 с отвори, запълнени с ПТ 08 и СТП плочки	бр.	7	21 d	Thu 5.10.17	Thu 2.11.17	
204	10.8.1	Осигуряване носимоспособността на носещи ребра надлъжни на ППО - 3х6 с отвор	бр.	9	8 d	Tue 24.10.17	Thu 2.11.17	
205	10.8.2	Осигуряване носимоспособността на носещи ребра напречни на ППО - 3х6 с отвор	бр.	64	16 d	Fri 13.10.17	Thu 2.11.17	
206	10.8.4	Възстановяване хомути	бр.	8	24 d	Mon 2.10.17	Thu 2.11.17	
207	10.9	АРХИТЕКТУРНИ	к-т	1	17 d	Mon 14.8.17	Tue 5.9.17	
208	10.9.1	Изграждане на окачен таван тип растерен	м2	500	15 d	Mon 14.8.17	Fri 1.9.17	



ОБЕКТ: ФИЛТЪРЕН КОРПУС НА ПСПВ "БИСТРИЦА"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СОФИЙСКА ВОДА" АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - АКТУАЛИЗИРАН

ID	№	задача	ед.м.	к-во	работни дни	Start	Finish	
209	10.9.2	Реконструкция и подмяна на стомано-стъклени прозорци по Южна и Северна фасади - приблизително 1 прозорец 7 раб.дни, при подигурен фронт от Възложител	бр	6	15 d	Wed 16.8.17	Tue 6.9.17	
210	11	ПРЕДАВЕНЕ НА ОБЕКТА И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	в-кт	1	2 d	Fri 3.11.17	Mon 6.11.17	

16.8 15 d 6.9

