РШ 6-1

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ А - А М 1:25



ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б - Б М 1:25



ЗАБЕЛЕЖКИ
1. ВСИЧКИ КОТИ СА ПО БАЛТИЙСКА СИСТЕМА.
2. БЕТОНЪТ ЗА СТЕНИ, ДЪНО, И БЕРМА Е С20/25, КЛАС НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ Х С1 С ВОДОПЛЪТНОСТ W=0,40 ПО БДС EN 206-1/NA:2008.
НАКЛОНЪТ НА БЕРМАТА Е 2%.
3. ФУГИТЕ МЕЖДУ БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ ЗАМОНОЛИТВАТ С ЦИМ. РАЗТВОР 1:1.
4. ДЪНОТО, КЮНЕТО И БЕРМАТА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ С ГЛАНЦИРАНА ЦИМ. ЗАМАЗКА - 2см (2ПЛ.-1,5см 1:2 И 0,5см -1:1), СТЕНИТЕ - С ГЛАДКА ЦИМ. ЗАМАЗКА - 2см (2ПЛ.-1,5см- 1:2 И 0,5см- 1:1).
5. ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА ВЪРХУ ПЛОЧАТА Е КАКТО СЛЕДВА (ОТДОЛУ-НАГОРЕ):
   а/ ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТО - ПЯСЪЧНА ЗАМАЗКА
   б/ ГРУНД
   в/ ЛЕПИЛЕН СЛОЙ
   г/ АРМИРАЩ МАТЕРИАЛ
   д/ ПРОПИВАЩ СЛОЙ
   е/ ЗАЩИТЕН СЛОЙ
6. ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА ПО СТЕНИТЕ ОТВЪН ДА БЪДЕ 1 ПЛ.
7. БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ СА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИРМА "РЕЛИКС ВИБРО" ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ.
8. АРМИРОВКАТА Е ПО ТП - ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

СПЕСИФИКАЦИЯ
1. БЕТОН С 20/25 - 8,00 м3, С 10/12 - 0,40 м3
2. КОФРАЖ - ЗА ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ - 22,00 м2
3. ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА - ЗА СТЕНИ И ДЪНО - 2см.- 2пл.-12,00 м2 - ЗА ТАВАН - 1,5см. - 2пл. - 1.50 м2
4. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ПЛОЧА) - 4,00 м2
5. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ - 1 пл- 14,00 м2
6. НАДЗИД - 6 см
7. ЗАЩИТНА ВТУЛКА DN400 - 1 бр
8. ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА - 7 бр.
9. ТИПОВА РШ Ø 1000 , Н до 2м - 1бр.
10. ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР - 0.20 м3
11. ТРЪБА DN200 , L = 2.50 м

РШ 6-2

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ А - А М 1:25



ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б - Б М 1:25



ЗАБЕЛЕЖКИ
1. ВСИЧКИ КОТИ СА ПО БАЛТИЙСКА СИСТЕМА.
2. БЕТОНЪТ ЗА СТЕНИ, ДЪНО, И БЕРМА Е С20/25, КЛАС НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ Х С1 С ВОДОПЛЪТНОСТ W=0,40 ПО БДС EN 206-1/NA:2008.
НАКЛОНЪТ НА БЕРМАТА Е 2%.
3. ФУГИТЕ МЕЖДУ БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ ЗАМОНОЛИТВАТ С ЦИМ. РАЗТВОР 1:1.
4. ДЪНОТО, КЮНЕТО И БЕРМАТА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ С ГЛАНЦИРАНА ЦИМ. ЗАМАЗКА - 2см (2ПЛ.-1,5см 1:2 И 0,5см -1:1), СТЕНИТЕ - С ГЛАДКА ЦИМ. ЗАМАЗКА - 2см (2ПЛ.-1,5см- 1:2 И 0,5см- 1:1).
5. ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА ВЪРХУ ПЛОЧАТА Е КАКТО СЛЕДВА (ОТДОЛУ-НАГОРЕ):
   а/ ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТО - ПЯСЪЧНА ЗАМАЗКА
   б/ ГРУНД
   в/ ЛЕПИЛЕН СЛОЙ
   г/ АРМИРАЩ МАТЕРИАЛ
   д/ ПРОПИВАЩ СЛОЙ
   е/ ЗАЩИТЕН СЛОЙ
6. ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА ПО СТЕНИТЕ ОТВЪН ДА БЪДЕ 1 ПЛ.
7. БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ СА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИРМА "РЕЛИКС ВИБРО" ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ.
8. АРМИРОВКАТА Е ПО ТП - ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

СПЕСИФИКАЦИЯ
1. БЕТОН С 20/25 - 9,00 м3, С 10/12 - 0,40 м3
2. КОФРАЖ - ЗА ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ - 24,00 м2
3. ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА - ЗА СТЕНИ И ДЪНО - 2см.- 2пл. - 15,00 м2 - ЗА ТАВАН - 1,5см. - 2пл. - 2.00 м2
4. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (ПЛОЧА) - 4,00 м2
5. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ - 1пл 14,00 м2
6. НАДЗИД - 23 см
7. ЗАЩИТНА ВТУЛКА DN400 - 2 бр DN200 - 1 бр
8. ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА - 7 бр.
9. ТИПОВА РШ Ø 1000 , Н до 2м - 1бр.
10. ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР - 0.20 м3
11. ТРЪБА DN200 , L = 2.5 м

РШ 6-3

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ А - А М 1:25

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б - Б М 1:25



РШ 6-4

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ А - А М 1:25

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б - Б М 1:25



РШ 6-5

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ А - А М 1:25

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б - Б М 1:25



„СОФИНВЕСТ“ ЕООД

Подпис:

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПКП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“

София 1309, ж.к. Зона Б-19, ул. „Димитър Петков“, бл. 15-Б, вх. Б, ет. 3,
тел.: 02 929 81 51, факс: 02 929 41 51, е-поща: sofiaproekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЕКТ:	ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ – ЗОНА 2 – ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЧАСТ:	КАНАЛИЗАЦИЯ
ЧЕРТЕЖ:	РШ 6-1, РШ 6-2, РШ 6-3, РШ 6-4, РШ 6-5 ЕТАП 6
ИМЕ НА ФАЙЛ:	4.6.1_4.6.2_RSH_GRAFA_31-10.DWG

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС		
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. Р. ТЕРЗИЕВА		КОД:	16043_К
Р–Л СЕКТОР:	ИНЖ. М. МИШЕВА		ФАЗА:	ТП
Р–Л АТЕЛИЕ:	ИНЖ. Т. ГРУЕВА		МАЩАБ:	1:25
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. М. МИШЕВА		ЧЕРТЕЖ No:	4.6.1
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА		ЛИСТ No:	
			РЕДАКЦИЯ:	0
И.Д. ДИРЕКТОР:	ИНЖ. Р. НАУМОВА		ДАТА:	М. 10. 2016 Г.