

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	вид работа	ед. мярка	количество	единична цена, лв.	цена общо
1.	Изкоп за шахта	м ³	330,0		
2.	Подложен бетон В10	м ³	1,50		
3.	Кофраж основа	м ²	18,60		
4.	Кофраж стени монолитна част от шахтата	м ²	104,0		
5.	Кофраж покривна плоча	м ²	19,8		
6.	Бетон основа В25 с W0.8	м ³	4,40		
7.	Бетон стени монолитна част В25 с W0.8	м ³	13,70		
8.	Бетон покривна плоча В25 с W0.8	м ³	2,90		
9.	Армировка стени, плоча и дъно шахта				
	- стомана А-I	кг	100		
	- стомана А-III	кг	3365		
10.	Стомана за парапет	кг	35		
11.	Болтове М10 за монтаж на парапета клас 4.8	бр.	8		
11.	Стомана за пасарелка	кг	65		
12.	Рифелова ламарина за пасарелка d=5mm	кг	50		
14.	Химически анкери М12 за прикрепване на пасарелка към стоманобетонната стени	бр.	13		
15.	Стомана за стълби от пасарелката до дъното – 2 броя	кг	2x40= 80		
16.	Болтове М12 за монтаж на стълбите към пасарелката клас 4.8	бр.	12		
17.	Химически анкери М12 за прикрепване на двете стълби към дъното	бр.	12		

18.	Стомана за стълба от терена до дъно шахта	кг	150		
19.	Химически анкери M16 за прикрепване на високата стълба към стомано-бетонните стени и дъното	бр.	20		
20.	Стомана за предпазен кош около високата стълба от терена до дъно шахта – 3бр. сегменти	кг	110		
21.	Болтове M10 за монтаж на предпазния кош към високата стълба клас 5.8	бр.	20		
22.	Строителна химия за залепване на анкерите към бетона – Hilti HIT HY150	бр. опаковки	2		
23.	“Waterstop” лента на контактната зона стена-дъно шахта	м’	15		
24	Стомана за капака на шахта	кг	65		