

ДОГОВОР №.....8022.....

„Разширяване на инсталацията за хлориране на водата в ПСПВ „Панчарево“ за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод по разработен работен проект“

Днес, ...01.10.....2018 год., в гр. София се сключи настоящият договор между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител;**

и

„ОПЕЛ-НЕШЕВ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 020539286, седалище и адрес на управление: гр. София 1373, ж.к. Западен парк, бл. 27, вх. А, ап. 12, представлявано от Жорж Нешев Нешев в качеството му на Управител, **наричано за краткост в този договор Изпълнителя**

1. Предмет на договора е: **Разширяване на инсталацията за хлориране на водата в ПСПВ „Панчарево“ за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод по разработен работен проект**, съгласно одобрено от Възложителя техническо-финансово предложение на Изпълнителя по проведена от Възложителя обществена поръчка, което е неразделна част от настоящия Договор.
2. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
3. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора, Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора, по времето и начина, посочени в Раздел Б: „Цени и данни“ и Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“.
4. Следните документи трябва да се съставят, да се четат, да се тъкуват и имат приоритет като част от настоящия Договор както следва:
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора за строителство,
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия на договора;
 - Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;
 - Приложения
5. Договорът се сключва за срок от 24 месеца, считано от датата на подписването му.
6. Максималната обща стойност на договора, която не може да бъде надвишавана е съобразно ценовото предложение, а именно **58 893.17 (петдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и три и 0.17) лева без ДДС.**
7. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 2 944.66лв., която се равнява на 5 % (пет процента) от максималната обща стойност по т.6 от този раздел. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му.

8. Клаузите, отнасящи се до гаранционния срок на изпълнени работи, предмет на договора, остават в сила до изтичане на съответния гаранционен срок, посочен в договора.
9. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя:
Файко Цветанов тел.: *0887 46 2944*

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.



Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни

Жорж Нешев Нешев

Управител

„ОПЕЛ-НЕСHEB“ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Вафил Борисов Тренев

Изпълнителен директор

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: Разширяване на инсталацията за хлориране на водата в ПСПВ „Панчарево“ за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод по разработен работен проект. Инсталацията за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод ще се реализира в съществуващата хлораторна станция на ПСПВ „Панчарево“ по изготвен работен проект в 4 части, както следва:

1.1. Част Технологична дава решение за монтаж на ново технологично оборудване в апаратното помещение на хлораторната станция, площадкови водопроводи и оборудване за хлорна и пробна вода в монтажна галерия и ЦДП за измерване на остатъчен свободен активен хлор във водата на Кремиковския водопровод. Техническото решение на инсталацията в апаратното помещение за хлориране при малки дебита и хлоропоглъщаемости на водата е дадено на чертеж № 3. В него се дава новото разположение на старите и новите апарати и новите хлоропроводни и водопроводни връзки между тях. Предвидено е всички хлоропроводи да се изпълнят с тръби устойчиви на хлор-газ, а водопроводите устойчиви на хлорна вода с концентрация до 3 gCl₂/l.

Количествените и стойностни сметки са съставени, като разширението и оптимизацията на инсталацията за хлориране на водата в ПСПВ Панчарево е разделена на два подобекта:

- Инсталация за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод;
- Инсталация за хлориране при малки дебита и хлоропоглъщаемости на водата

Системата за управление на технологичната линия за допълнително хлориране в Кремиковския водопровод е комплектувана от следните технически средства:

- табло хлориране ТХ едно и също за всички нови инсталации/;
- електромагн. вентил /спирателен кран/ за работна вода Georg Fischer или еквивалент;
- регулиращ вентил за хлор Jesco C7700 или еквивалент;
- електроконтактен манометър AUSTA тип 12MT1001EKR или еквивалент;
- пробовземна помпа 650 W, 220V – Wilo или еквивалент;
- мулти-процесорен контролер Jesco тип TOPAX DE-7 или еквивалент

1.2. В част „Електро и КИПиА е описано управлението на инсталацията, като се спазва следния алгоритъм: по зададена стойност на остатъчния свободен активен хлор, измерената стойност на дебита и на остатъчния свободен активен хлор се управлява регулиращия вентил за хлор по PI закон.

1.3. Проекта по част „Геодезия и вертикална планировка“ е разработен по терена, съобразно съществуващото положение на сградите и настилките.

Обхваща участъците където се изграждат нови шахти и се пресичат площадкови пътища с асфалтова настилка.

Проекта предвижда:

- Подравняване на терена в първоначалния му вид след изграждането на водопроводите и рекултивация на нарушения терен – доставка и разриване на хумусна почва и затревяване на нарушените зелени площи.
- Земните маси са изчислени в картограмата.
- Около проектна шахта ПШ се предвижда тротоарна настилка от бетонови плочи, ограничена с градински бордюри.
- Предвижда се възстановяване на асфалтобетонена настилка в местата на пресичане от водопроводите:

➤ Проекта предвижда доставка и разриване на хумусна почва с деб.20 см по нарушените от строителството терени и затревяването им.

1.4. В част „ПБЗ“ е описана организацията на строителната площадка по време на строителството, технология на изпълнение на СМР, класификация на опасностите след разработване оценка на риска за строителния обект, основни организационни и технологични мероприятия за здравословни и безопасни условия на труд, организационен план както и указания за отстраняване на възникнали аварии и трудови злополуки.

Всички предприети строителни работи трябва да бъдат в съответствие с действащите наредби за безопасност и здраве при работа.

1.5. Срок на изпълнение – 90 календарни дни, считано от датата на писменото възлагане изпратено по факс/имейл от Възложителя към Изпълнителя;

1.6. Място на изпълнение - гр. София – в.з. Градище, ПСПВ „Панчарево“.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.1. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ПЛОЩАДКАТА

1.1.1. Право на достъп и поддържане на площадката

Възложителят дава на Изпълнителя правото на достъп до обекта, в рамките на срока за изпълнение на договора.

Изпълнителят ограничава действията си в рамките на площадката на обекта и в рамките на всички допълнителни площи, които може да бъдат предоставени от Възложителя като работни площи. Изпълнителят предприема всички необходими предпазни мерки за задържането на строителната си механизация и персонала в рамките на площадката и на тези допълнителни площи, без да ги допуска в съседна земя.

По време на изпълнението на обекта, Изпълнителят трябва да поддържа площадката свободна от всички излишни препятствия. Изпълнителят трябва да разчиства и премахва от площадката всички останки от разрушени съоръжения и отпадъци, които вече не са необходими.

След приключване на строително-монтажните работи, предмет на договора, Изпълнителят трябва да разчисти и премахне цялата си строителна механизация, излишните материали, останки, отпадъци и временно строителство. Изпълнителят трябва да остави тази част от площадката и обекта в чисто и безопасно състояние.

През цялото време трябва да се поддържа висок стандарт на хигиена и чистота на цялата площадка на обекта.

Изпълнителят се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите. Тютюнопушене на обекта не се позволява.

Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване на Констативен акт образец 15.

1.1.2. Временни складови бази за материали на Изпълнителя

Разчетите на Изпълнителя трябва да включват осигуряването и впоследствие възстановяването на терени, необходими за временно складиране на материали, както и за тяхната поддръжка и охрана. Всякакви злополуки, загуби или наранявания на хора или имущество, произтичащи от дейността на Изпълнителя по снабдяването с материали/оборудване или при тяхното складиране, са отговорност на Изпълнителя.

1.1.3. Отпадъци – депониране

Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство, като ще се прилагат принципите на разделното събиране на отпадъци според Закон за управление на отпадъците.

1.1.4. Опазване на Околната Среда

Изпълнителят трябва да предприеме всички подходящи мерки за да опази околната среда (както на така и извън площадката) и да ограничи щетите и неудобствата за хора и имущество вследствие на замърсяване, шум и други последици от неговите действия.

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредбата за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и водоснабдителните съоръжения (ДВ бр. 24 от 1974 г.)

1.1.5. Информационни /рекламни/ материали, когато използването им за целите на договора е приложимо и изрично указано от страна на Възложителя

Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания към клиентите.

Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да монтира на обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, предоставени му от Възложителя. Изпълнителят се задължава да осигури в двудневен срок от започване на работите и да монтира на подходящи места на обекта информационна табела, съгласно изискванията на ЗУТ със съдържание и формат определени от Възложителя.

Всички права на собственост върху предоставените информационни материали са на Възложителя. Изпълнителят няма право да използва информационните материали на обекти, които не са му възложени за изпълнение от Възложителя.

Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името на Възложителя.

Информационната табела, изисквана съгл. чл. 157, ал. 5 от ЗУТ се изработва от Изпълнителя по модел, предоставен от Възложителя.

Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната площадка не може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя.

1.1.6. Нанасяне на повреди на съоръжения на други фирми, експлоатационни дружества и/или физически лица

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводни, тръби и други, за които отговаря „Софийска вода” АД или други фирми, организации и/или физически лица.

Всички щети по съоръжения и/или имущество на други фирми и/или физически лица, причинени от Изпълнителя, са единствено негова отговорност и той заплаща всички разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване.

Изпълнителят е длъжен до 3 /три/ дни от писмена покана от Възложителя, да заплати на Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя вреди. В противен случай, стойността на ремонта и/или възстановяването се приспада от гаранцията за изпълнение.

1.1.7. Мерки за безопасност

Изпълнителят трябва:

- да спазва стриктно изискванията на действащото законодателство, уреждащо здравословните и безопасни условия на труд;
- да се грижи за безопасността на всички лица, които имат право да бъдат на площадката;
- да полага разумни усилия за поддържане на площадката и обекта свободни от ненужни препятствия, за да избегне опасност за тези лица;
- да осигури и поддържа в изправност всички необходими лични предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнение на договора.

1.1.8. Работа в ограничени пространства

Изпълнителят трябва да обърне внимание на опасността при работа в шахти, водните и суха камери, тръбопроводи, както и в други слабо вентилирани зони. Изпълнителят трябва да осигури необходимото оборудване за безопасност, което да се разположи на площадката преди започване на работата.

Изпълнителят е длъжен да спазва НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

В местата, които се квалифицират като ограничено пространство категория „Ограничен достъп“, ще се работи съгласно П-БЗР 4.4.6-3 - Процедура по безопасност и здраве при работа в ограничено пространство - Вътрешнофирмен документ от Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР).

1.1.9. Въздуходувна инсталация

Осигуряване на свеж въздух по време на работа да се изпълни съгласно изискванията на част ПБЗ от одобрения проект и изискванията за безопасни условия на труд.

1.1.10. Оборудване за противопожарни нужди

Изпълнителят трябва да вземе всички предпазни мерки за предотвратяване на пожар, да осигури противопожарно оборудване, необходимо в работната среда, както и да осигури ефективен начин за евакуация в случай на пожар на всеки човек, работещ във или посещаващ обекта по време на строителството и след завършване на работите до приемане на обекта.

1.1.11. План за безопасност и здраве

Изпълнителят отговаря за изпълнение на предвидените строителни дейности съгласно нормативните изисквания и указаното в План за безопасност и здраве (ПБЗ), като част от одобрения проект.

1.2. Предаване и приемане на завършения строеж

1.2.1. Екзекутивни Документи

Изпълнителят изготвя екзекутивните чертежи върху подложка от одобрения технически проект по всички части и ги предоставя на Възложителя в три екземпляра, преди приемането на обекта с Акт Образец 15.

Екзекутивните чертежи се изготвят в съответствие с инструкции предоставени от Възложителя.

1.2.2. Приемане на съоръжението

Обектът се счита за окончателно предаден на Възложителя с подписването на Констативен акт (акт образец 15) за установяване на годността за приемане на строежа без констатирани забележки.

Приемането и въвеждането в експлоатация на строежа се извършва съгласно условията на ЗУТ и съответната подзаконова уредба.

3. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1.1. Гаранционният срок на оборудването е 18 месеца, считано от датата на подписания без възражения от страна на контролиращия служител по договора от страна на Възложителя протокол за 72 часови изпитания.

1.2. По време на гаранционния срок:

1.2.1. Изпълнителят се задължава да подменя за своя сметка всички дефектирали части, материали и оборудване в предварително определен от Контролиращия служител или негов представител срок, съобразен със спецификата на конкретния случай;

1.2.2. Изпълнителят ще използва само оригинални части на производителя на съответните материали и оборудване, като е длъжен да представя сертификати за качество/съответствие за тях;

1.2.3. Времето за реагиране при аварийни ситуации не може да превишава 24 часа. Времето за реагиране започва да тече от уведомяването на Изпълнителя писмено по факс/имейл от Контролиращия служител на Възложителя.

4. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ДОГОВОРА

Изпълнителят се задължава в срок до 10 работни дни след подписване на договора да представи на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2 от ППЗДАНС необходимия комплект документи за всички свои служители, които ще работят на обекта, с цел издаване на разрешение за достъп до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода“ АД. Документите се предоставят на контролиращия служител по договора, при което се подписва приемо-предавателен протокол. Те трябва да бъдат оригинали или заверени копия „Вярно с оригинала“, подпис и печат на Изпълнителя.

Необходимият комплект документи са както следва:

- Свидетелство за съдимост;
- Медицинска справка от Център за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет;
- Служебна бележка от органите на прокуратурата или НСЛС за липса на водени досъдебни или съдебни производства (бул. Д-р Г.М. Димитров 42, София);
- Попълнен въпросник - Приложение № 6 от „Правилника за прилагане на закона за ДАНС“ (по образец).

5. ПОДИЗПЪАНИТЕЛ

5.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.

5.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.6б, ал.2 и 11 от ЗОП.

5.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

5.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

5.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

5.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

5.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

5.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

5.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

5.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

5.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

5.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

5.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

5.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **Жорж Нешев Нешев**, в качеството си на **Управител** на **„ОПЕЛ-НЕШЕВ“ ООД** във връзка с обществена поръчка с предмет: **„Разширяване на инсталацията за хлориране на водата в ПСПВ „Панчарево“ за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод по разработен работен проект“**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

че **„ОПЕЛ-НЕШЕВ“ ООД** ще спазва стриктно приложения работен проект и указанията на място дадени от Възложителя по време на СМР при изпълнение на горесцитираната обществена поръчка.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

Дата: 17.08.2018

Декларатор:



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

1. Всички цени са в български лева, без ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая и са постоянни за срока на Договора.
2. Цените по Договора включват всички договорни задължения на Изпълнителя по Договора, включително транспортните разходи на Изпълнителя до мястото на доставка/изпълнение, както и всички разходи, платими от „Софийска вода“ АД във връзка с изпълнението на настоящия договор. Цените са DDP обекта на Възложителя, съгласно Incoterms 2010.
3. На заплащане подлежат само действително изпълнените работи и вложени в обекта материали.
4. Възложителят може да задържи плащането на извършени СМР до доказване на качеството на изпълнение с Протокол или Сертификат от изпитване от акредитирана лаборатория, посочена от Възложителя.
5. Възложителят превежда дължимото на Изпълнителя възнаграждение по банков път в срок от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от датата на предоставяне на коректно попълнена фактура в отдел „Финансово – счетоводен“ на Възложителя. Фактура се издава въз основа на Протокол за успешно проведени 72 часови изпитания, подписан без възражения от страна на Контролиращия служител на Възложителя.
6. От окончателното плащане се удържат всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.

Възложител: "СОФИЙСКА ВОДА" АД

ОБЕКТ: Разширение на инсталациите за хлориране на водата в ПСПВ "Панчарево" за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод

ЧАСТ: Геодезия, вертикална планировка и рекултивация

ФАЗА: Работен проект

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работа	Ед. Мярка	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
1	Изкоп в земна почва за вертикална планировка - средна дебелина до 50 см.	м3	14	20,80	291,20
2	Направа на насип от земни почви за подравняване	м3	23	14,10	324,30
3	Отделяне на хумус – машинно 70% от 37 м3	м3	26	10,90	283,40
4	Отделяне на хумус – ръчно 30% от 37 м3	м3	11	17,50	192,50
5	Връщане на хумус - машинно	м3	26	6,40	166,40
6	Връщане на хумус - ръчно	м3	11	9,20	101,20
7	Превоз до 50м с ръчна количка	м3	11	8,70	95,70
8	Затревяване	дка	1.0	80	80
9	Градински бетонови бордюри 16/8/50 върху бетонова основа 16/10	м.л.	15	22,30	334,50
10	Тротоар с шир.60 от бетонови плочи 30/30 с деб. 5см върху основа от пясък 8 см и трошен камък 15см. съгласно детайл	м2	17	36,40	618,80
11	Доставка и полагане и уплътняване на трошен камък h=40 см фракция 0-75мм , на два пласта, като основа за асфалтобет. настилка F=9 м2	м3	4	38,50	154,00
12	Доставка, полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон h=4cm	м2	9	13,30	119,70
13	Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон h=4cm	м2	9	14,40	129,60
14	Обмазване с битум на фуги стара-нова настилка	м.л.	15	2,30	34,50
Всичко без ДДС:					2 925,80

Обект: Разширяване на инсталацията за хлориране на вода в ПСПВ „Панчарево“

за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод

Подобект: Инсталация за допълнително хлориране на водата в кремиковския водопровод

Част: Технологична-водоснабдителна


Фаза: Работен проект

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	Ед. Мярка	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
I. Доставка					
I. Машини и апаратура:					
1.1	PVC-C арматури, тръби и свързващи части (фитинги) устойчиви на хлор-газ от номенклатурата на "Georg-Fischer" (Швейцария) или еквивалент				
	- сферични спирателни кранове с ръчно задвижване тип 546 PVC-C PN 16 ф 20mm с холендрови муфени връзки	бр	2	118,80	237,60
	- тръби PVC-C, PN16: * ф 20mm	м	6	8,10	48,60
	-фитинги PVC-C, PN 16:	бр	20	3,80	76,00
	* колена ф 20mm;	бр	3	5,70	17,10
	* тройници ф 20/20mm	бр	9	15,10	135,90
	* холендри ф 20 mm	бр	9	4,90	44,10
	* адаптори „муфа/муфа“ ¾ / 20 mm				
1.2	PVC-U арматури, тръби и свързващи части (фитинги) устойчиви на хлорна вода с концентрация до 3 gCl ₂ /l от номенклатурата на "Georg-Fischer" (Швейцария) или еквивалент				
	- сферичен спирателен кран с ръчно и ел. задвижване тип 107 PVC-U , ф 32 DN 25, PN 10 с холендрови муфени, 230 V, 50Hz, крайни изключватели и рлеен изход „затворен/отворен кран“	бр.	1	1 135,00	1 135,00
	- сферични спирателни кранове с ръчно задвижване тип 546 PVC-U, PN 10, холендрови муфени връзки с диаметри:	бр.	2	86,00	172,00
	*ф 32 DN 25	бр.	2	125,00	250,00
	*ф 50 DN 40	бр.	1	415,00	415,00
	*ф 75 DN 65				
	- тръби PVC-U, PN 10 с диаметри:	м	2,00	2,40	4,80
	*ф 20 DN 15	м	380,00	2,90	1 102,00
	*ф 32 DN 25	м	1,00	11,70	11,70
	*ф 75 DN 65	м	100,00	22,40	2 240,00
	*ф 110 DN 100				
	- фитинги PVC, PN 16	бр.	85	1,50	127,50
	* муфи с диаметри	бр.	20	24,70	494,00
	ф 32 mm				
	ф 110 mm				

	* колена с диаметри ф 32/32 mm ф 20/20 mm	бр. бр.	30 2	1,90 1,60	57,00 3,20
	* тройници с диаметри ф 75/32 mm ф 32/20 mm	бр. бр.	1 2	22,30 4,60	22,30 9,20
	* адаптори (преходи) с диаметри: нипел/нипел ф 20/ 1/2"	бр. бр.	2 2	2,30 4,10	4,60 8,20
	нипел/муфа ф 50/32	бр.	2	2,30	4,60
	нипел/муфа ф 32/20	бр.	2	3,80	7,60
	муфа/муфа ф 20/ 1/2"				
	* холендри муфени с диаметри: ф 32/32 mm	бр.	24	14,50	348,00
	* дълги муфени с диаметри: ф 32/32 mm - 45	бр.	5	3,20	16,00
1.3	Метални армагири, тръби, фитинги и конструкции				
	- месингов сферичен спирателен кран 1/2 с изпразнител, PN 10	бр.	1	15,20	15,20
	- адаптор (преход) „нипел/муфа“ 1/2" / M 20	бр.	1	7,60	7,60
	- колектор 1/2 с дължина 1,13 m, PN 16, две отклонения (виж чертеж № 2) към хлораторни апарати тип С 2212. Единично производство от безшевни стоманени тръби ANSL B36 и стоманени фитинги 3000 LBS или еквивалент, в следната последователност:	бр.	1	210,80	210,80
	* адаптор (преход) „нипел/муфа“ 1" / 1/2"	бр.	1		
	* niepел 1/2"	бр.	1		
	* спирателен кран 1/2"	бр.	1		
	* тръба 1/2"	m	0,7		
	* тройник 1/2" / 1/2"	бр.	1		
	* тръба 1/2"	m	0,3		
	* коляно 1/2"	бр.	1		
	- щуцер 1" от поцинкована тръба с дължина 0,1 m	бр.	1	15,40	15,40
	- стоманена конзолна стойка за монтаж на помпа Wilo тип WJ 202 към стена (виж чертеж №6) или еквивалент	бр.	1	91,00	91,00
Общо доставки по т. 1 без ДДС					7 332,00
Непредвидени макс.10%:					733,20
Общо доставка					8 065,20
Доставно складови макс. 6%					483,91
Общо по т.1 без ДДС					8 547,11
II. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1.В сградата на хлораторната станция					
1.1	Демонтаж от стената с фаянсва облицовка в апаратното помещение на съществуващ комплект апаратура и хлоропроводи, в т.ч.	ч.ч.	8	18,40	147,20

	- вакуумен хлораторен апарат Jesco тип C2525 с капацитет до 25 kg Cl ₂ /h или еквивалент	бр.	1		
	- вентил за автоматично регулиране дебита на хлор с обхват от 1,25 до 25 kg Cl ₂ /h	бр.	1		
	- хлоропроводи, свързващи посочените апарати и прилежащия им ежектор	М	6		
1.2	Възстановяване на фаянсва облицовка по стена	м ²	4	62,50	250,00
1.3	Открит монтаж с укрепване върху тухлена стена с фаянсва облицовка с помощта на дюбели, винтове и скоба на:	ч.ч.	32	18,40	588,80
	- тръбен колектор ½" с дължина 1,13m;	бр.	1		
	-вакуумни хлораторни апарати тип С 2212 с обхват 0,125÷2,5 kgCl ₂ /h	бр	2		
	- вентил за автоматично регулиране дебита на хлор тип С7780 с обхват 0,125 ÷2,5 kgCl ₂ /h	бр.	1		
	- Ежектор тип Е	бр.	1		
	- гъвкави медни тръби ф 8 x 1 mm свързващи колектора с двата вакуумни хлораторни апарати	бр.	2		
	- PVC-C хлоропроводи ф20 mm свързващи двата вакуумни хлораторни апарати, вентила за автоматично регулиране и ежектора	м	6		
1.4	Открит монтаж с укрепване върху облицовани с теракот под и с фаянсови плочки стени на PVC-U водопровод за работна вода на ежектор тип Е, включващ:	ч.ч.	12	18,40	220,80
	- PVC-U тръба ф 75 mm	м	0,50		
	ф 32 mm	м	0,80		
	- PVC фитинги:				
	* адаптори (преходи)	бр.	1		
	Нипел/муфа 2 ½:" / 75 mm	бр.	1		
	ф 32 / 20 mm	бр.	1		
	½" / M 20				
	- метален нипел/муфа ½"	бр.	1		
	- месингов сферичен спирателен кран ½" с изпразнител	бр.	1		
	- ел. контактен манометър с обхват 0÷1,6 МПа.	бр.	1		
	- PVC-U сферичен спирателен кран с ръчно и ел. Задвежване GuF тип 107, ф 32 mm, PN 10	бр.	1		
1.5					



15

	Открит монтаж върху тухлени и стоманобетонени стени с укрепване на PVC-U водопровод за хлорна вода от ежектора в апаратното на ХС до началото на изходящия монтажен канал от сутерена на ХС, включващ: - PVC-U тръби ф 32 mm, PN 10 - PVC фитинги: *преход нител/муфа ф 32/20mm *муфа ф 32 mm *коляно ф 32mm *холедри ф 32mm	ч.ч. м бр. бр. бр. бр.	20 12,00 1 1 5 2	18,40	368,00
	- PVC-U сферичен сперателен кран с ръчно задвижване ф32 mm, PN 10 - пробиване на отвор ф 32 mm с ръчна ел. Пробивна машина през тухлена стена с дебелина 25 cm.	бр.	1		
2.	Полодков водопровод за хлорна вода между сградата на ХС и РШ в началото на Кремиковския водопровод	бр.	1		
2.1	Монтаж на PVC-U водопровод ф 32 mm за хлорна вода в съществуващи монтажни канали с междинни шахти от сутерена на ХС до 3-та входна камера на запазната група пулсатори, с укрепване със скоби към дъната на шахтите, включващ: - PVC-U тръби ф 32 mm, PN 10 -PVC-U фитинги: * муфа ф 32mm * колена ф 32mm * холедри ф 32mm	ч.ч. м бр. бр. бр.	48 99,00 25 4 4	18,40	883,20
2.2	Изкоп неукрепен с ширина 0,6m, дълбочина 0,7m и дължина 10m между новопроектираните монтажни шахти МШ 6, МШ 7 и МШ 8, ръчно на отвал в земна почва, т.е. $0,6 \times 0,7 \times 10 = 4,2 \text{ m}^3$	ч.ч.	16	18,40	294,40
2.3	Изкоп неукрепен с ширина 1m, дълбочина 1,4m и дължина 12m между РШ, МШ 5 и МШ 6, ръчно на отвал в земна почва, т.е. $1 \times 1,4 \times 10 = 14 \text{ m}^3$	ч.ч.	45	18,40	828,00
2.4	Изграждане в готов изкоп на монтажни шахти с габаритни (външни) размери 125 x 95 x 140 cm съставени от една с дъно и една без дъно ел. Шахти от „Релик-вибро“ АД, гр. София или еквивалент	бр.	4	1 165,00	4 660,00
2.5	Монтаж в готов изкоп и изградени монтажни шахти в него на 20 m PVC-U тръби ф 110mm, включващ - PVC-U тръби PN 10	ч.ч.	16	18,40	294,40

	* ф 32mm * ф 110 mm	m m	22 22		
	- PVC-U фитинги PN 10: * муфи ф 32 mm ф 110 * колена ф 32mm * холедри ф 32 mm	бр. бр. бр. бр.	3 3 2 2		
	- Обратно засипване на 18,2 m ³ изкопи с положени водопроводи - Открит монтаж с укрепващи скоби към стоманобетонена стена на 16 m PVC-U водопровод за	ч.ч.	32	18,40	588,80
	хлорна вода ф 32mm с PVC-U,охранителни тръби ф 110 включващи:	ч.ч.	16	18,40	294,40
	- PVC-U тръби PN 10 * ф32 mm * ф 110 mm	m m	16 16		
	- PVC-U фитинги PN 10 *муфи ф 32 mm ф 110 mm *колена ф 32mm * дъга ф 32 mm – 45° * холендри ф 32 mm	бр. бр. бр. бр. бр.	4 4 3 1 4		
3.	Открит монтаж с укрепване със скоби към стоманобетонена стена на PVC-U водопровод за хлорна вода в съществуваща ПШ на Кремиковския водопровод, включващи:	ч.ч. m	16 8	18,40	294,40
	- PVC-U тръби ф 32 mm, PN 10				
	- PVC-U фитинги PN 10 * колена ф 32 mm * дъги ф 32 – 45° * преходи нипел/муфа ф 50/32 * холендри ф 32 mm	бр. бр. бр. бр.	3 2 1 3		
	- PVC-U сферичен спирателен кран ф 50 mm	бр.	1		
	- пробиване с ръчна ел. пробивна машина на отвор ф32mm на стоманена тръба ф 600mm и заваряване на шупер 1 ½” от поцинкована тръба	бр.	1		
	- пробиване с ръчна ел. пробивна машина на отвор ф40mm в стоманобетонена стена с дебелина 25 cm	бр.	1		
Общо СМР на инсталацията за хлорна вода (Σ т.1, т.2 и т.3)					9 712,40
4.	Изграждане на стоманобетонена пробовземна шахта и PVC-U водопровод за пробна вода от Кремиковския водопровод Ф600mm				
4.1	Коничен неукрепен изкоп на отвал с багер в земна почва на дълбочина 2,6m с дънна основа 4,15m ² и горна дънна основа 10,17 m ² т.е. с обем	мс	1	319,00	319,00

4.2	$0,5(4,15+10,17)m^2 * 2,6m = 18,62m^3$ Изкоп неукрепен на отвал с багер в земна почва на дълбочина 1,4m с трапецовиден напречен профил $2,1m^2$ и дължина 34m, т.е. с обем $34m * 2,1m^2 = 71,4m^3$	мс	2	319,00	638,00
4.3	Изграждане в готов изкоп на пробовземна шахта по чертежи №7 и №8 с материали и стойности дадени в приложена количествено-стойностна сметка	бр	1	2 938,00	2 938,00
4.4	Монтаж на стенна конзола и самозасмукваща помпа Wilo тип WJ202 върху нея към стоманобетонова стена с анкерни болтове или еквивалент	ч.ч.	2	16,00	32,00
4.5	Открит монтаж с укрепване със скоби към стоманобетонова стена на PVC-U водопровод за пробна вода в ПЩ, включващ:	Ч.ч.	16	18,40	294,40
	- PVC-U тръби $\Phi 32mm$ PN10	m	4		
	- PVC-U фитинги PN10:	бр	5		
	• колена $\Phi 32mm$	бр	1		
	• дъга $\Phi 32mm$	бр	1		
	• преход „нипел/муфа“ $\Phi 50/32mm$	бр	4		
	• холендър $\Phi 32mm$	бр	1		
	- сферичен спирателен кран $\Phi 50mm$, PN10	бр.	1		
4.6	Изграждане в готов изкоп на монтажни шахти с габаритни външни размери $125 \times 95 \times 140cm$ съставени от една с дъно и една без дъно ел.шахти от „Реликс-вибро“ АД, гр.София или еквивалент	бр	4	1 165,00	4 660,00
4.7	Монтаж в готов изкоп и изградени монтажни шахти в него на 28,5m PVC-U водопровод за пробна вода $\Phi 32mm$ с обсадни (охранителни) PVC-U тръби $\Phi 110mm$, включващ:	Ч.ч.	20	18,40	368,00
	- PVC-U тръби $\Phi 32mm$ PN10	m	28,5		
	- PVC-U тръби $\Phi 110mm$ PN10	m	28,5		
	- PVC-U фитинги PN10:	бр	5		
	• колена $\Phi 32mm$	бр	1		
	• дъга $\Phi 32mm-45^\circ$	бр	6		
	• холендър $\Phi 32mm$				
4.8	Обратна засипка с бурдозер на 34 m изкоп с положен в него водопровод $\Phi 32 mm$ за пробна вода	мс	2	300,00	600,00
5.	Открит монтаж с укрепване със скоби към стоманобетонова стена на PVC-U водопровод за пробна вода $\Phi 32mm$ с дължина 129m в съществуваща монтажна галерия между пулсаторите и филтрите на ПСПВ, включващ:	Ч.ч.	32	18,40	588,80
	- PVC-U тръби $\Phi 32mm$ PN10	m	129,00		
	- PVC-U фитинги PN10:				

	<ul style="list-style-type: none"> ● колена Ф32mm ● холендър Ф32mm ● муфи Ф32mm 	бр	4		
		бр	4		
		бр.	30		
	- Пробиване с ръчна ел.пробивна машина на отвори Ф32mm през стоманобетонени стени с дебелина 25cm	бр	2		
6.	Открит монтаж с укрепване със скоби към стоманобетонени стени и тавани на PVC-U водопровод за пробна вода Ф32mm с дължина 13,5m от монтажната галерия до КИП помещението в ЦДП на				
	ПСИВ"Панчарево", включващ:	ч.ч.	16	18,40	294,40
	- PVC-U тръби Ф32mm PN10	м	13,5		
	- PVC-U фитинги PN10:				
	● колена Ф32mm	бр.	5		
	● холендър Ф32mm	бр.	3		
	● муфи Ф32mm	бр.	2		
	- Пробиване с ръчна ел.пробивна машина на отвори Ф32mm през стоманобетонени стени и под с дебелини съответно 20 и 15cm	бр	2		
7.	Монтаж към тухлена стена хидравлична станция тип SR400 за измерване на остатъчен свободен активен хлор и на прилежащите ѝ водопроводи в КИП помещението, включващи:	ч.ч.	16	18,40	294,40
	- Хидравлична станция SR400	бр.	1		
	- PVC-U тръби Ф20mm PN10	м	2		
	- PVC-U фитинги PN10:				
	● преход "нипел-муфа" 32/20mm	бр.	1		
	● преход "муфа-нипел" 20 / 1/4"	бр.	2		
	● холендър Ф20mm	бр.	2		
	● колена Ф32mm	бр.	1		
	● колена Ф20mm	бр.	1		
	- PVC-U сферичен спирателен кран Ф20mm с изпразнител	бр.	1		
Общо СМР на инсталацията за измерване на остатъчен свободен активен хлор (Ст.4+т.7)					11 027,00
Общо СМР без ДДС:					20 739,40
III. ИЗПИТАНИЯ И НАСТРОЙКИ					
1.	Единични изпитания				
1.1	Хидравлични изпитвания за водоплътност на водопроводите за работна и хлорна вода и арматурите по тях	м	490,00	1,1	539,00
1.2	Изпитване за газоплътност на хлорпроводите и арматурите по тях	м	6,00	2,30	13,80
1.3	Функционално изпитване и настройване на апаратите по линията на хлора и хлорната вода:				
	- Вакуумни хлораторни апарати С2212 с капацитет 0,125-2,5 kg Cl ₂ /h и с ел. контактен манометър за хлор	бр	2	45,00	90,00
	- вентил за автоматично регулиране дебита на хлора от 0,125-2,5 kg Cl ₂ /h тип С7700, 230V,				


	50Hz, ел. вход „3-point step“ и ел. изход „потенциометричен“				
	- ежектор Jesco тип E	бр	1	70,00	70,00
		бр	1	20,00	20,00
1.4	Функционално изпитване и настройване на апаратите по линията на пробната вода				
	- самозасмукваща помпа Wilo тип WJ202	бр	1	35,00	35,00
	- станция за измерване на свободен хлор тип SR400	бр	1	70,00	70,00
	- специализиран микропроцесорен контролер TOPAX за свободен хлор, рН и температура	бр	1	160,00	160,00
6.	Комплексни изпитания на инсталацията за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод:				
	- ръчно оперативно управление	ч.ч.	8	18,40	147,20
	- автоматично оперативно управление	ч.ч.	16	18,40	294,40
Общо изпитания без ДДС:					1 439,40
Всичко без ДДС:					30 727,91



Обект: Разширяване на инсталацията за хлориране на вода в ПСПВ „Панчарево“
за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод
Подобект: Инсталация за хлориране при малки дебити и хлоропоглъщаемости на водата
Част: Технологична-водоснабителна
Фаза: Работен проект

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	Ед. Мярка	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
I. Доставка					
1. Машини и апаратура:					
1.1	Комплект апаратура Jesco или еквивалент за хлориране на вода, включваща: <ul style="list-style-type: none"> - вентил за автоматично регулиране дебита на хлора от 0,250-5,0 kg Cl₂/h тип C7700, 230V, 50Hz, ел. вход „3-point step“ и ел. изход „потенциометричен“ за измерване положението на регулиращия орган - изолационни сферични стоманени кранове G ½” - медни гъвкави тръби ф 8 x 1 mm с дължина 0,5 m, комплектовани в краищата с холендрови гайки 5/8” 		1		
			2		
		бр.	2	1 720,00	3 440,00
		бр.	3	315,00	945,00
		бр.	2	108,00	216,00
1.2	PVC-C арматури, тръби и свързващи части (фитинги) устойчиви на хлор-газ от номенклатурата на “Georg-Fischer” (Швейцария) или еквивалент: <ul style="list-style-type: none"> - сферични спирателни кранове с ръчно задвижване тип 546 PVC-C PN 16 * ф 20mm с холендрови муфени връзки - тръби PVC-C, PN-16 * ф 20mm - фитинги PVC-C, PN 16: * колена ф 20mm; * тройници ф 20/20mm * холендри ф 20 mm * адаптори „муфа/муфа“ ¾ / 20 mm 	бр	2	118,80	237,60
		м	12	8,10	97,20
		бр	40	3,80	152,00
		бр	3	5,70	17,10
		бр	16	15,10	241,60
		бр	16	4,90	78,40
1.3	PVC-U армирани, тръби и свързващи части (фитинги) устойчиви на хлорна вода с концентрация до 3 gCl ₂ /l от номенклатурата на “Georg-Fischer” (Швейцария) или еквивалент: <ul style="list-style-type: none"> - сферичен спирателен кран с ръчно и ел. задвижване тип 107 PVC-U , ф 32 DN 25, PN 10 с холендрови муфени връзки, 230 V, 50Hz, крайни изключватели и рлеен изход „затворен/отворен кран“ - сферични спирателни кранове с ръчно задвижване тип 546 PVC-U, PN 10, холендрови муфени връзки с диаметри: *ф 32 DN 25 - тръби PVC-U, PN 10 с диаметри: *ф 20 DN 15 *ф 32 DN 25 - фитинги PVC, PN 16 	бр	2	1 135,10	2 270,00
		бр	2	86,00	172,00
		м	2	2,40	4,80
		м	2	2,90	5,80
		бр.	1,60	1,60	3,20



	* колена с диаметър ϕ 20/20 mm ϕ 32/32mm	бр.	2	1,90	3,80
	* тройници с диаметри ϕ 20/20 mm	бр.	2	4,30	8,60
	ϕ 32/20 mm	бр.	2	4,30	8,60
	* адаптори (преходи) с диаметри: нипел/нипел ϕ 20/ 1/2"	бр.	2,00	2,30	4,60
	нипел/муфа ϕ 32/20	бр.	2,00	2,30	4,60
	* холендри муфени с диаметри: ϕ 32/32 mm	бр.	2,00	14,50	29,00
1.4	Метални армири, тръби, фитинги и конструкции - месингов сферичен спирателен кран 1/2 с изпразнител, PN 10	бр.	2	15,20	30,40
	- адаптор (преход) „нипел/муфа“ 1/2" / M 20	бр.	2	7,60	15,20
	- колектор 1/2 с дължина 2,50m, PN 16, две отклонения (виж чертеж № 2) към хлораторни апарати тип С 2212. Единично производство от безшевни стоманени тръби ANSL В36 и стоманени фитинги 3000 LBS или еквивалент, в следната последователност:	бр.	1	235,40	235,40
	* адаптор (преход) „нипел/муфа“ 1"/ 1/2"	бр.	1		
	* НПел 1/2"	бр.	1		
	* спирателен кран 1/2"	бр.	1		
	* тръба 1/2"	м	1,7		
	* коляно 1/2" / 1/2"	бр.	1		
	* тръба 1/2"	м	0,22		
	* тройник 1/2"	бр.	1		
	* тръба 1/2"	м	0,55		
	* коляно 1/2"	бр.	1		
Общо доставки по т. 1 без ДДС					8 220,90
Непредвидени разходи макс.10%					822,09
Общо доставка					9 042,99
Доставно складови 6%					542,58
Общо по т.1 без ДДС					9 585,57
II. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1.В сградата на хлораторната станция					
1.1	Демонтаж от стената с фаянсва облицовка в апаратното помещение на съществуващ комплект апаратура и хлоропроводи, в т.ч.	ч.ч.	8	18,40	147,20
	- ротаметри за измерване дебита на хлор-газ в диапазона 0,25-5 kg Cl ₂ /h	бр.	2		
	- защитни клапани за аварийно изпуснат хлор	бр.	2		
	- напорни и вакуумни хлоропроводи от колектора 1" до двата ежектора тип Е	м	8		
	- водопроводи за работна вода на двата ежектора тип Е	м	2		
1.2	Възстановяване на фаянсва облицовка по стена	м ²	4	62,50	250 *
1.3	Открит монтаж на новопроектираните позиции с				

	укрепване върху тухлена стена с фаянсова облицовка с помощта на дюбели, винтове и скоба на:	ч.ч.	32	18,40	588,80
	- тръбен колектор ½" с дължина 2,50m;	бр.	1		
	- ротаметри за измерване дебита на хлор-газ в диапазона 0,25-5 kg Cl ₂ /h	бр.	2		
	- вентили за регулиране дебита на хлора тип C7700 – 220V, 50 Hz, 0,25-5 kg Cl ₂ /h	бр.	2		
	- защитни клапани за аварийно изпуснат хлор	бр.	2		
	- гъвкави медни тръби Ф8х1mm, свързващи колектора с двата вакуумни хлораторни апарати	бр.	2		
	- PVC-C хлоропроводи Ф20mm свързващи двата вакуумни хлораторни апарати, тип C2211 с двата ротъметъра, защитни клапани и ежектори тип E, включващ тръби, фитинги, арматури описани в т.1.2	m	12		
1.4	Открит монтаж на новопроектираните позиции върху тухлена стена с фаянсова облицовка с помощта на дюбели, винтове и скоба на PVC тръби Ф20mm и Ф32mm, фитинги и арматури описани в т.1.3	ч.ч.	8	18,40	147,20
				Общо СМР без ДДС:	1 133,20
III.ИЗПИТАНИЯ И НАСТРОЙКИ					
I.Единични изпитания					
1.1	Хидравлични изпитвания за водоплътност на водопроводите за работна и хлорна вода и арматурите по тях	m	4,00	1,10	4,40
1.2	Изпитване за газоплътност на хлоропроводите и арматурите по тях	m	12,00	2,30	27,60
1.3	Функционално изпитване и настройване на апаратите по линиите на хлора и хлорната вода:				
	- Вакуумни хлораторни апарати C2211 с капацитет 0,25-5 kg Cl ₂ /h	бр	2	45,00	90,00
	- Ротаметри 0,25-5 kg Cl ₂ /h	бр	2	25,00	50,00
	- вентил за автоматично регулиране дебита на хлора от 0,25-5 kg Cl ₂ /h тип C7700, 230V, 50Hz, ел. вход „3-point step“ и ел. изход „потенциометричен“	бр	2	70,00	140,00
	- ежектор Jesco тип E	бр	2	20,00	40,00
2.	Комплексни изпитания на инсталацията за хлориране при малки дебити и хлоропоглъщаемости на водата при:				
	- ръчно оперативно управление	Ч.ч.	8	18,40	147,20
	- автоматично оперативно управление	Ч.ч.	16	18,40	294,40
				Общо изпитания без ДДС:	793,60
				Всичко без ДДС:	11 512,37

Обект: "Разширяване на инсталацията за хлориране на водата в ПСПВ "Панчарево" за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод
 Част: Електро и КИП и А; Фаза: Работен проект - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

A.	ДОСТАВКИ	Ед. Мярка	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
1	Доставка на табло хлориране ТХ, изпълнено съгласно работния проект	брой	1	2510,00	2 510,00
2	Доставка на табло сигнализация ТС, изпълнено съгласно работния проект	брой	1	360,00	360,00
3	Доставка на табло управление на пробовземна помпа ТУП, изпълнено съгласно работния проект	брой	1	540,00	540,00
4	Доставка на непрекъсваемо ел.захранване UPS за табло ТХ-тип Back-UPS CS BK650EL или еквивалент	брой	1	300,00	300,00
5	Доставка на мулти-процесорен контролер TOPAX DE-7 или еквивалент	брой	1	2180,00	2 180,00
6	Доставка на електроконтактен манометър AUSTA тип 12MT1001EKR, запълнен с глицерин, обхват 0-10 bar или еквивалент	брой	1	400,00	400,00
7	Четри- входов аналогов модул 4-20mA-Siemens или еквивалент	брой	1	410,00	410,00
8	16- входов цифров модул /вход-безпотенциален контакт/-Siemens или еквивалент	брой	1	270,00	270,00
9	16-изходен модул, външно захранване 24V DC /изход-бобина на реле с мощност 2W/-Siemens или еквивалент	брой	1	360,00	360,00
10	Разширителна касета за 4 модула, комплект с комуникационен кабел 3 m към контролер-Siemens или еквивалент	брой	1	220,00	220,00
11	Доставка на PVC стръба ф110x3,2mm за защита на кабел в земя	m	40	6,40	256,00
12	Доставка на PVC стръба ф32x2,2mm за защита на кабел	m	140	2,30	322,00
13	PVC сигнално-обозначителна лента "Високо напрежение"	m	40	0,30	12,00
14	Доставка на PVC кабелен канал 25x25 mm	m	20	1,30	26,00
15	Доставка на PVC кабелен канал 60x40 mm	m	26	4,30	111,80
16	Доставка на кабел СВТ 3x1,5 mm ²	m	5	1,40	7,00
17	Доставка на кабел СВТ 5x1,5 mm ²	m	200	2,25	450,00
18	Доставка на кабел СВТ 3x2,5 mm ²	m	68	1,90	129,20
19	Доставка на кабел LiYY 2x0,75 mm ²	m	80	1,10	88,00
20	Доставка на кабел LiYY 3x0,75 mm ²	m	80	1,20	96,00
21	Доставка на кабел LiYY 4x0,75 mm ²	m	80	1,35	108,00
22	Доставка на кабел LiYY 7x0,75 mm ²	m	80	2,35	188,00
23	Доставка на кабел LiYCY 10x0,75 mm ²	m	15	6,90	103,50
24	Доставка на кабел LiYY 3x1,0 mm ²	m	3	1,35	4,05
25	Доставка на кабел LiYY 3x1,5 mm ²	m	2	1,80	3,60
26	Доставка на кабел LiYY 2x0,75 mm ²	m	80	1,10	88,00
27	Доставка на заземителен прът-стоманен поцинкован L-профил 40x4mm, дължина 2,5m	брой	2	40,00	80,00
28	Доставка на поцинкована стоманена шина 40x4mm	m	8	6,50	52,00
29	Доставка на проводник ПВ-А2-жълто-зелен 4,0 mm ² за заземяване	m	10	0,65	6,50

Б	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Механичен и ел. монтаж на табло хлориране ТХ	брой	1	330,00	330,00
2	Механичен и ел. монтаж на табло сигнализация ТС	брой	1	80,00	80,00
3	Механичен и ел. монтаж табло управление на пробовземна помпа ТУП	брой	1	100,00	100,00
4	Електрически монтаж на UPS за табло ТХ	брой	1	40,00	40,00
5	Механичен и ел. монтаж на мулти-процесорен контролер TOPAX DE-7 или еквивалент	брой	1	70,00	70,00
6	Електрически монтаж на манометър AUSTA или еквивалент	брой	1	15,00	15,00
7	Електрически монтаж на пробовземна помпа	брой	1	35,00	35,00
8	Електрически монтаж на ел. магнитен вентил Georg Fischer или еквивалент	брой	1	100,00	100,00
9	Електрически монтаж на регулиращ вентил за хлор Jesco C7700 или еквивалент	брой	133	0,68	90,44
10	Заземяване на ел. табла ТХ, ТС, ТУП и пробовземна помпа към заземителна инсталация	брой	4	15,00	60,00
11	Направа на заземителна инсталация за пробовземна помпа	брой	1	110,00	110,00
12	Измерване съпротивлението на заземителна инсталация за пробовземна помпа	брой	1	130,00	130,00
13	Полагане на PVC тръби ф110x3,2mm в изкоп	м	40	4,00	160,00
14	Монтаж на PVC тръби ф32x2,2mm по стена		140	5,10	714,00
15	Изтегляне на кабел в защитна PVC тръба	м	180	1,05	189,00
16	Полагане на обозначителна PVC лента В.Н. по кабелно трасе	м	40	0,20	8,00
17	Механичен монтаж на кабелен канал по стена	м	46	5,50	253,00
18	Полагане на кабели в PVC кабелен канал	м	320	1,60	512,00
19	Свързване на ел. съоръжения и технологично оборудване към заземителна инсталация	брой	7	7,00	49,00
20	Конфигуриране и настройка на контролер TOPAX-DE-7	брой	1	280,00	280,00
21	Настройка контурите за регулиране на инсталациите за хлориране на вода	брой	3	240,00	720,00
22	Разработка на приложен софтуер за управление на нови инсталации за хлориране на вода	брой	1	не се оферира	
23	Разработка на приложен софтуер за включване на новите инсталации за хлориране към общата система за контрол SCADA	брой	1	не се оферира	
Забележка: Софтуерните разработки ще се изпълнят от фирмата за поддръжка и развитие на компютърните системи на "Софийска вода" АД					
				Всичко без ДДС:	13 727,09



РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1. В случай че Изпълнителят не спази максималния срок за изпълнение на дейностите, той дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.
- 1.2. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на дейностите с толкова дни, че Възложителят има право да получи максималния размер на неустойката по предходната точка, ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение. В такъв случай, Възложителят има право:
 - 1.2.1. да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя и да задържи гаранцията за изпълнение на Изпълнителяи/или
 - 1.2.2. да възложи неизвършените дейности и/или да поръча недоставеното оборудване/материали на трета страна, като Изпълнителят не получава заплащане за тази част от договора, а допълнителните разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на последния.
- 1.3. При неспазване изискванията за БЗР и/или когато работници и служители на Изпълнителя, изпълняващи задълженията, произтичащи от настоящия договор, на обекта са без подходящо работно облекло и лични предпазни средства, на Изпълнителя се налага санкция в размер на 500 лв. за първо констатирано нарушение и по 1000 лв. – за всяко следващо.
- 1.4. В случай че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от максималната стойност на договора без ДДС.
- 1.5. При некачествено или лошо изпълнени СМР, за които Изпълнителят е отговорен, както и при нарушения по т. 1.3 от този раздел, установени в процеса на строителството с подписан Констативен протокол между представител на Възложителя и Изпълнителя, недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок до 3 /три/ работни дни след подписване на Констативния протокол. В случай че Изпълнителят откаже да подпише Констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на двама представители на Възложителя, единият от които е контролиращия служител по договора от страна на Възложителя, като към него се прилага и снимков материал.
- 1.6. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 000 лева, в случай че откаже да отстрани констатираните недостатъци по предходната т.1.5. в указания срок след подписване на Констативния протокол. В този случай, Възложителят има право да възложи отстраняването на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3 /три/ работни дни от писмена покана от Възложителя.
- 1.7. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците в работата си, появили се в гаранционните срокове определени в Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и/или други гаранционни срокове, посочени в настоящия договор в срок от 7 (седем) работни дни, Възложителят има право да възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3 /три/ работни дни от писмена покана от Възложителя.

- 1.8. Изпълнителят се задължава да изплати неустойките, предвидени в този договор, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 3.1. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.
- 3.2. Гаранцията е с валидност считано от датата на подписването на договора до датата на изтичане на срока му, като Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.3. Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора.
- 3.4. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
 - 3.6.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
 - 3.6.2. да бъде за изисквания в договора срок;
- 3.7. В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето ѝ на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.

- 3.8.** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.9.** Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
- 3.10.** В случай че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане, да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.
- 3.11.** В случай че гаранцията за обезпечаване на изпълнението бъде напълно или частично усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да я допълни до нейния пълен размер.
- 3.12.** В случай че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, представена от Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Съдържание:

Член	Наименование
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.	ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9.	ПУБЛИЧНОСТ
10.	НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
11.	ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12.	ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
13.	ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14.	СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
15.	УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16.	ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ
17.	ТЕСТВАНЕ
18.	ГАРАНЦИИ
19.	ФОРС МАЖОР
20.	ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
21.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
22.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
23.	РАЗДЕЛНОСТ
24.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО
25.	ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

- 1.1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 1.2. **“Контролиращ служител”** означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.3. **“Инвеститорски контрол”** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
- 1.4. **“Изпълнител”** означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприменници.
- 1.5. **“Отговорно лице”** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
- 1.6. **“Договор”** означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. Работен проект и График за изпълнение на работите)
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.7. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.8. **“Цена по договора”** означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.9. **“Максимална стойност на договора”** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.10. **“Срок на договора”** означава предвидената продължителност на договора.

- 1.11. **“Официална инструкция”** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
- 1.12. **“Работи”** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
- 1.13. **“Обект”** означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.14. **“Машини и съоръжения”** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
- 1.15. **“Работен проект”** означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
- 1.16. **“График за изпълнение на работите”** е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
- 1.17. **“Системи за безопасност при работа”** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
- 1.18. **“Начална дата на изпълнение на работите”** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
- 1.19. **“Срок за изпълнение на Работите”** означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.
- 1.20. **“Цялостно приключване на Работите”** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
- 1.21. **“Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
- 1.22. **“Строителен надзор”** означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
- 1.23. **“Заповедна книга на строежа”** съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета

категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.

1.24. "Гаранция за изпълнение" означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.

2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да

представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.

2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.

2.13. Някоя клауза извън чл.8 **КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ** не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.

3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.

3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.

3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 **ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.

3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да пречат нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.

4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.

4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.

4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:

4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.

4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.

4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 6.1.** Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.
- 6.2.** Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 6.3.** Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качествено изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.
- 6.4.** След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
- 6.5.** Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел “Финансово-счетоводен” на Възложителя.
- 6.6.** Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.
- 6.7.** Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
- 6.8.** Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.
- 6.9.** Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора”.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- 7.1.** Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.
- 7.2.** Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.
- 7.3.** Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на

Възложителя, както следва: “Собственост на “Софийска вода” АД
.....(дата)”.

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това

Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.

12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.

12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.

12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.

12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.

12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е

отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.

12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.

12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи - е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.

14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР и отдел „Контролна зала” на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител и отдел „Контролна зала” на Възложителя.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:

16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;

16.3.2. оценка на риска при ползването им;

16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;

16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;

16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;

16.3.6. препоръки за следене на здравето;

16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;

16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.

16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.

16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция ”Областна инспекция по труда” и регионалната инспекция за опазване и контрол на

общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при които работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.

16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:

16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;

16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;

16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.

16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.

16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.

16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.

17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестията.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

25.1. В съответствие с изискванията, заложиени в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:

25.2. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.

Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;

б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;

г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;


е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;

ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;

з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

25.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по-специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

	Споразумение по околна среда за доставка на продукти и услуги	Д4-РИ-04-02	
		Издание:01	19.10.2017

СПОРАЗУМЕНИЕ,

към договор №**8022**.....,

за съвместно осигуряване опазването на околната среда,

при доставка на продукти и услуги, възложени от “Софийска вода” АД

На **01.10.2018** г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – “Софийска вода” АД и

Изпълнителя – „ОПЕЛ-НЕСШЕВ“ ООД

Координирането на съвместното прилагане на настоящето Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на **контролиращи служители:**

(от страна на) **Възложителя** – **Рајко Цветанов**

тел. 0887762974

(име, длъжност, тел.)

(от страна на) **Изпълнителя** – **Норм Нещев - Управляващ**

т.ч. 0887305053

(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрене на своите работни процеси в предоставянето на „ВиК“ услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на **Изпълнителя** на приложимите законодателни изисквания при доставката на продукти и услуги и възприетите правила за работа на територията на експлоатираните от **Възложителя** площадки.

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на **всички свои служители на обекта, на фирмите подизпълнители**, на които са възложили работата си и на **всички физически и юридически лица**, които се намират на територията на **Възложителя**.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:

2. **Възложителят и Изпълнителят** обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на рисковете и аспектите по ОС, предложения за подобрене или инциденти по ОС.

3. Служителите на **Изпълнителя** преминават начален инструктаж по ОС на територията на **Възложителя** при първо посещение на обекта.
4. Преди първа доставка на стоки и услуги, **Изпълнителят** осигурява на **Възложителя** всички изискуеми документи (сертификат за съответствие, за качество, информационни листа, инструкции и други) за съответната стока/услуга и му ги предоставя.
5. **Изпълнителят** доставя стоките в оригинални, ненарушени опаковъчни единици, надлежно обозначени и етикетирани.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

6. **Изпълнителят** пази чистота на мястото на доставката на продуктите и услугите.
7. **Изпълнителят** не смесва различни видове отпадъци.
8. **Изпълнителят** не допуска изхвърляне на отпадъци извън съдовете за разделно събиране - цветни контейнери за отпадъци от опаковки и специализирани съдове за битови и опасни отпадъци.
9. **Изпълнителят** не допуска на обектите неизправни моторни превозни средства (МПС) и машини.
10. **Изпълнителят** не допуска теч на масла и горива от МПС.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:

11. **Изпълнителят** осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС.
12. **Изпълнителят** осигурява на служителите си технически средства за овладяване на възникнала извънредна ситуация следи за коректната им употреба при необходимост.
13. **Изпълнителят** запознава служителите си за действията, които е необходимо да предприемат с цел намаляване въздействието върху ОС при възникнала извънредна ситуация.
14. **Изпълнителят** своевременно предоставя информация на **Възложителят** при възникнала извънредна ситуация.
15. **Изпълнителят** предприема незабавни действия по почистване и отстраняване на последствията от създалата се извънредна ситуация.
16. **НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО**
17. **Изпълнителят** отстранява причините за нарушенията по настоящото Споразумение, така че то да не се случва повторно.
18. **Изпълнителят** се съгласява да заплати размера на наложената/ите неустойка/и, която/които е/са определени в Договора, при констатирани от страна на **Възложителя** нарушения по която и да е от точките от Споразумението.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


[Faint signature]



Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни

Жорж Нешев Нешев *[Signature]*
Управител
„ОПЕЛ-НЕШЕВ“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ

[Signature] Тренев
директор
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 4	18/10/2013

Приложение №2
П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 8022

Разширяване на инсталацията за хлориране на водата в ПСПВ „Панчарево“ за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод по разработен работен проект

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 01.10.2018 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя „ОПЕЛ-НЕСШЕВ“ ООД

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на ПСПВ
/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 8022

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Тайко Мисаиров
на длъжност Старши мениджър ПОПВ

От страна на Изпълнителя Иван Колев - Чирак
на длъжност Управляващ

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.

2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.

3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропускателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.

5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.

6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.

8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.

9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и АПС /с/с сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

13. Изпълнителят осигурява необходимите АПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да поддържа всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.



Замечена информация на основание Закона за защита на личните данни

Жорж Нешев Нешев
Управител
„ОПЕЛ-НЕСЕВ“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ