

ДОГОВОР № 8074

Днес 20.11.2018 год., в гр. София се сключи настоящият договор между:

“Софийска вода” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, представлявано от Васил Тренев, в качеството му на Изпълнителен Директор наричано за краткост в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

и

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131458468 и седалище и адрес на управление: 1359 София, бул. Д-р Петър Дертлиев, 129, надлежно представляван от ИВАН ХРИСТОФОРОВ МОЛЛОВ в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ;

1. Предмет на договора е:

„Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша", гр.София на:

- Шахта за спирателна арматура на водопровод ДУ800, отклонение от „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“, захранващ р-р „Лозенец“;
- Водомерен възел на „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“

съгласно одобрено от Възложителя предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия Договор.

2. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

3. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора по начина, посочен в Раздел Б: „Цени и данни“ и Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“.

4. Следните документи трябва да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор и имат предимство в посочения по-долу ред:

- Договор;
- Раздел А: Техническо задание – предмет на договора за строителство;
- Раздел Б: Цени и данни;
- Раздел В: Специфични условия на договора;
- Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;
- Приложения

5. Място на изпълнение: охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша", гр.София.

- 6.** Срокът за изпълнение на работите, предмет на договора е 50 работни дни (попълва се при подписване на договора, като не може да надвишава **50 работни дни**).
- 7.** Изпълнителят извършва работите, предмет на Договора, на мястото, посочено в чл. 5 от настоящия договор. Преди извършване на работи, предмет на Договора, Изпълнителят или негов представител трябва да се свърже с Контролиращия служител или негов представител за указания относно изпълнението им.
- 8.** Част от договора са предоставените от Възложителя на Изпълнителя Проектна документация и Количествена сметка за обекта.
- 9.** Максималната обща стойност на договора е 103 998.33 лв. (попълва се при подписване на договора), която не може да бъде надвишавана. Общата стойност включва и непредвидени разходи, които са в размер на **15 %** от предложената цена за строително-монтажните работи, посочена в ценовата оферта на изпълнителя, които ще бъдат заплатени при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им съгласно посоченото в договора.
- 10.** Договорът се сключва за срок от 1/една/ година, считано от датата на подписването му.
- 11.** Договорът се прекратява при достигане на стойността, посочена в чл.8 или изтичане на срока по чл. 10 - което условие настъпи първо.
- 12.** На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.
- 13.** Клаузите, отнасящи се до гаранционния срок на изпълнени работи, предмет на договора остават в сила до изтичане на съответния гаранционен срок, посочен в договора.
- 14.** Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5 % от общата стойност за изпълнение на обществената поръчка с приспаднати непредвидените разходи в размер на 15 % от предложената цена за строително-монтажните работи.

Заличена информация по ЗЗЛД.

Изпълнителен директор
„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
Изпълнител

Изпълнителен директор
Софийска вода АД
Възложител

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Описание на обекта

„Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша", гр. София на:

- Шахта за спирателна арматура на водопровод ДУ800, отклонение от „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“, захранващ р-р „Лозенец“;
- Водомерен възел на „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“

1.1. Изпълнителят отговаря за всички действия и задачи, необходими за цялостно реализиране на проекта.

2. Земни работи – изкопаване, обратно засипване и специфични технически изисквания при възстановяване на настилките

2.1. Настоящите предписания се прилагат при изпълнението на земните работи, свързани с изкопите за траншеи, безизкопни технологии, основи, насипи, обратни засипки и др., както и при възстановяване на настилките – улично платно, тротоари, банкети и други, освен ако изискванията, предвидени в проекта не са по-строги.

2.2. Изпълнителят отговаря за всички действия и задачи, необходими за изпълнение на работите по разрушаване на настилки, изкопаване, обратно засипване на изкопа и възстановяване на настилките (пътни, тротоарни, зелени площи и др.), при спазване на действащата нормативна уредба.

2.3. Изпълнителят е длъжен при започване на строителството да направи проверка на теренните коти, посочени в проекта и, в случай на установена разлика, да уведоми Възложителя.

2.4. Изпълнителят е отговорен за предварителното уточняване на местата за извозване на всички излишни земни и/или строителни отпадъци, съгласувано с общинската администрация, като всички такси и разходи са за негова сметка.

2.5. По време на изпълнението на земните работи строителят е длъжен да спазва следните изисквания :

- Да депонира всички строителни отпадъци и изкопани земни маси на лицензирано депо или законно сметище.
- Да определи и обособи площадката за депониране на изкопаната пръст при всеки изкоп „на отвал“.
- Да съгласува и обособи местата за депониране на инертните материали и съхранение на тръбите и механизацията, необходими за изпълнението на всеки етап/подетап от строителството.

2.6. Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите.

2.7. Ръчен изкоп в земни или скални почви се признава до 10% от общия обем на съответния вид изкоп. Непредвидени обстоятелства относно породата на почвите и последващ по-голям процент ръчен изкоп се доказва с тристранно подписан протокол между Изпълнител, Възложител и Проектант.

2.8. Изкопът трябва да бъде изпълнен съгласно профилите и с ширина не по-голяма от посочената в проекта. Не се допуска необосновано завишаване и уширяване на изкопите, с цел достигане на проектна дълбочина с механизацията, както и използване на механизация и оборудване, които не са съобразени със спецификите на строежа.

2.9. Дъното на всички изкопи трябва да бъде оформено съобразно нивата, посочени в проекта.

2.10. Като „Излишни изкопни работи“ се определят изкопите извън габаритите, посочени в проекта. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни заплащания за такива излишни изкопни работи, както и за обратното им засипване, освен в случаите, когато тези изкопи са наредени от Възложителя. В случай на срутване на изкоп, следствие на действия и/или бездействия на Изпълнителя, както и на причини, непредвидени от Изпълнителя, това ще се счита за излишни изкопни работи. Изпълнителят също така е отговорен да възстанови за своя сметка пътища, улици и тротоари, които са нарушени от подобни непредвидени причини.

2.11. Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазни мерки, за да предотврати появата на щети нанесени от: обилни валежи или замръзвания, протичане и отцепване на откоси, повреди по настилката и съоръженията, повреди, дължащи се на раздуване на почвата и подобни щети, а ако те въпреки всичко се появят, трябва веднага да предприеме действия за тяхното отстраняване.

2.12. Обратната засипка трябва да се оформи до нивата и откосите, посочени в проекта. Ако е необходимо, Изпълнителят трябва да преустанови работата по насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите към дадени съоръжения, докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на якостта на съоръженията.

2.13. Всеки положен пласт трябва внимателно да бъде уплътнен посредством пневматична трамбовка, вибрационни валежи и или друг вид уплътняващо оборудване. Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв начин, че да се избегне повреждане на изградените вече съоръжения.,

2.14. Изпълнителят, в присъствието на представител на Възложителя, контролира постигнатата плътност на място или степен на уплътняване на обратния насип и пътната основа в съответствие на изискванията на проекта и ПИПСМР, Раздел V, Контрол по изпълнение на насипи.

2.15. Възложителят има право да използва независима акредитирана лаборатория за проверка на резултатите от постигнатата плътност, или степен на уплътняване на обратните засипки или пътни настилки. В случай, че резултатът от пробите не отговаря на проектните параметри или нормативни изисквания, разходите за контролните изпитвания са изцяло за сметка на Изпълнителя.

2.16. Изпълнителят изсича и изкоренява храстите и дърветата в обхвата на строително монтажните работи само след изричното съгласие на Възложителя.

3. Пътни работи

3.1. Изпълнителят доставя инертните материали, използвани при обратното засипване за възстановяване на изкопа - пясък, баластра, трошен камък, както и материалите за изграждане на предвидената по проект шахта.

3.2. Изпълнителят е изцяло отговорен за възстановяването на коя и да е опорна точка или нивелачен репер, които са премахнати или унищожени по време на строителството.

4. Временна организация на движението и план за безопасност и здраве при работа

4.1. Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на подходите към сградата и други имоти. Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен подход според нуждите.

4.2. Изпълнителят ползва само указаните му подстъпи за изпълнение на строително – монтажните работи. Преминаването на строителна механизация и хора

през съседни на трасето и площадката поземлени имоти и ползването им от Изпълнителя са допустими само при съгласието на собствениците и след изричното писмено съгласие на Възложителя.

4.3. Изпълнителят отговаря за спазването по време на строителство на всички изисквания на чл. 9 ал. 2 т. 1 "а" от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи в обхват съгласно чл.10 от същата наредба, като е длъжен да си сътрудничи със съответните общински и държавни служби и стриктно да се съобразява с техните основателни искания/ предписания.

5. Материали за изпълнение на договора

5.1. Всички материали, влагани при изпълнение на строително монтажните работи трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и да са в съответствие с действащата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

5.2. Изпълнителят предоставя на Възложителя документи за доставяните от него материали, преди влагането им в строежа, съгласно действащата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

5.3. При поискване от Възложителя Изпълнителят е длъжен да представи указания за употреба на влаганите материали в строежа.

5.4. Материалите трябва да се транспортират и съхраняват съгласно изискванията на производителя им.

6. Машини и оборудване за извършване на строително-монтажните работи

6.1. Изпълнителят трябва да използва такива земекопни, разстилачни, уплътняващи, транспортни и подемно транспортни машини, оборудване и методи на работа, които да отговарят на изготвеното от него техническо предложение за изпълнение на строежа и в съответствие с особеностите и изискванията към материалите, подлежащи на влагане. Използваната строителната механизация, да бъде съобразена с технологичните особености на видовете строителни работи, както и с проектните изискванията за най – малки технологически необходими широчини на траншейните изкопи.

6.2. При използване на верижни машини, Изпълнителят се задължава да използва технически средства, с които да се ограничи разрушаването на трайната настилка. В случай на разрушаване на настилки извън габаритите, предвидени в работния проект, Изпълнителят ги възстановява за своя сметка.

6.3. Изпълнителят се задължава при движение и стационариране на използваните технически средства и верижни машини, близо до горния ръб на земните откоси, ходовите им колела или опорите да бъдат извън зоната на естественото срутване на откоса.

6.4. Изпълнителят е задължен да осигури и използва надеждно укрепване, което да е съобразено с посочените в Проекта параметри.

ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

7. Възлагане на работа

7.1. Възложителят възлага на Изпълнителя съответната работа по договора, чрез **Възлагателно писмо**.

7.2. Във Възлагателното писмо Възложителя указва:

○ Датата, на която Изпълнителя следва да има **готовност за започване** на СМР. Тази дата не може да е по-рано от *пет* работни дни считано от датата на изпращане на Възлагателното писмо.

○ Сроковете за изпълнение на работите, съгласно **Графикът за изпълнение**, одобрен от Възложителя. Срокът за изпълнение на работите започва да тече от датата на двустранно подписан **протокол за старт СМР**.

7.3. Срокът за изпълнение включва изпълнението на всички дейности по договора, както и довършителните и възстановителни дейности.

7.4. Изпълнителят трябва да разполага с копия от Възлагателното писмо, проекта и Договора за строителство на обекта.

8. **График за изпълнение на работите при сключване на договор**

8.1. Графикът за изпълнение на работите се представя от Изпълнителя на Контролиращия служител в срок от 5 работни дни от сключване на Договора за строителство.

9. **Екзекутивна документация**

9.1. Задължението на Изпълнителя трябва да включва и своевременно изготвяне и поставяне на необходимите маркировъчни табели, ситуационни планове, монтирането на работни репери, където е подходящо, и изготвянето на екзекутивни чертежи и доклади съобразно изискванията на Контролиращия служител. Екзекутивните чертежи трябва да се изготвят от строителя по време на строително-монтажните работи и да се предоставят на Възложителя в срок до 7 работни дни след приключването на СМР. Възложителят може да изиска екзекутиви и на участъци и/или при приключени отделни видове работи.

9.2. По време на СМР, Изпълнителят поддържа разпечатан комплект на чертежите от проекта. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва дълбочина, вид, размери и местоположение на съществуващи тръбопроводи (за питейна вода, дренажна, канализационна, и пр.), които се пресичат или са разкрити по време на изкопните работи, тип почва, местоположение на съществуващите кабели (електрически, телефонни и други) в обхвата на изкопа. Изготвянето на екзекутивните чертежи трябва да е на база работните чертежи, като се прехвърли от тях информацията, показваща направените промени от проектните.

9.3. Екзекутивната документация се предава в 4 екземпляра на Контролиращия служител.

10. **Временни складови бази за материали на Изпълнителя**

10.1. Разчетите на Изпълнителя ще включват осигуряването и в последствие възстановяването на терени, необходими за временно складиране на материали, както и за тяхната поддръжка и охрана. Всякакви злополуки, загуби или наранявания на хора или имущество, произтичащи от дейността на Изпълнителя по снабдяването с материали или при тяхното складиране, ще бъде отговорност на Изпълнителя.

10.2. Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него.

11. **Извозване до депа на Възложителя**

11.1. Представител на Възложителя определя дали материалите да бъдат извозени в Централен склад на Възложителя или в узаконени терени за отпадъци. Изпълнителят е отговорен за заплащането на всички такси и разходи, свързани с депонирането на такива материали. Нанасяне на повреди на съоръжения на други фирми, експлоатационни дружества и/или физически лица.

11.2. Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводни тръби и други, за които отговаря „Софийска вода“ АД или други фирми, организации и/или физически лица. Всички щети по съоръжения и/или имущество на други фирми и/или физически лица, причинени от Изпълнителя, ще бъдат единствено негова отговорност и той ще заплати всички разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване. Изпълнителят е длъжен до 3 дни от писмена покана от Възложителя, да заплати на Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя вреди.

12. Информационни /рекламни/ материали на Възложителя

12.1. Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания към клиентите.

12.2. Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да монтира на обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, предоставени му от Възложителя. Изпълнителят се задължава да осигури в двудневен срок от започване на работите и да монтира на подходящи места на обекта информационна табела, съгласно изискванията на ЗУТ със съдържание и формат определени от Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: „Специфични условия на договора“.

12.3. Всички права на собственост върху предоставените информационни материали са на Възложителя. Изпълнителят няма право да използва информационните материали на обекти, които не са му възложени за изпълнение от Възложителя.

12.4. Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

12.5. Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името на Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: „Специфични условия на договора“.

12.6. Информационната табела, изисквана съгл. чл. 157, ал. 7 от ЗУТ се изработва от Изпълнителя в 2 /два/ екземпляра с размери- 2,0м,/1,10м. Материал – винил.

12.7. Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната площадка не може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя.

13. Изисквания за качество и гаранционни срокове

13.1. При изпълнение на договора, Изпълнителят трябва да спазва правилата и изискванията на съответния раздел от Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и/или действащите за съответните работи наредби, правилници и строително-технически норми.

13.2. Гаранционните срокове на изградените проводни и съоръжения по настоящия договор са съгласно Наредба №2 "Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти". Гаранционният срок за

възстановените улични настилки и околно пространство е 5 години, считано от датата на разрешението за ползване за съответния обект.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Посочените в Количествено - стойностната сметка (КСС) от този раздел единични цени, оферирани от Изпълнителя за изпълнение и приети от Възложителя с подписването на договора, трябва да включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора.
2. Цените трябва да включват всички разходи и такси при изпълнението на изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет на договора“.
3. Единичните цени са без ДДС, до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.
4. При извозване на земни маси и строителни отпадъци. Изпълнителят предвижда разстоянието и разходите по транспортирането до узаконено депо. В цената се включват всички разходи за транспортиране и такси за пропуски и обслужване на депото.
5. Всички единични цени, предлагани от Участниците, трябва да са съобразени с изискванията, посочени в документацията за участие, включително в Работния Инвестиционен проект.
6. Предвидените пътни знаци и съоръжения по част „ПБЗ“ са инвентарни и са собственост на Изпълнителя.
7. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.
8. Цените ще са постоянни за срока на Договора.

Начин на плащане

9. На заплащане подлежат само действително изпълнените работи и вложени в обекта материали, измерени и доказани с „Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР“.
10. Срокът за представяне на финалния „Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР“ е до 10 дни след цялостно приключване на строително-монтажните работи.
11. Допуска се изготвянето на междинни „Протоколи за изпълнени и подлежащи на изплащане видове изпълнени СМР“. Изготвянето на междинните протоколи се извършва след изпълнение на определени от Възложителя етапи.
12. Възложителят може да задържи плащането на извършени СМР до доказване на качеството на изпълнение с Протокол или Сертификат от изпитване от акредитирана лаборатория, посочена от Възложителя.
13. Възложителят задържа 10% от стойността на всеки одобрен протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР до датата на подписване от всички участници в строителството на Констативен протокол за предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя..
14. След като „Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР“ се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура **в петдневен срок от възникване на основанието за плащане** съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
15. В случай, Изпълнителят е обединение, представените от Изпълнителя фактури за плащане на изпълнени работи по договора трябва да бъдат издадени от името на Обединението.
16. Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение“ от Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“.

Непредвидени разходи

17. Непредвидени разходи за строително-монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строително-монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване на проектната документация обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.
18. Непредвидени разходи се отчитат при окончателно актуване на СМР. С цел признаване на непредвидените разходи, Изпълнителят трябва да представи констативен протокол, обосноваващ непредвидените работи, придружен с отделна КСС и при необходимост други документи. Констативният протокол се подписва от Възложителя, Изпълнителя, или авторския надзор. Непредвидени разходи може да се признаят и на база предписание на авторския надзор.
19. Непредвидени разходи ще се признават до 15 % от предложената цена за изпълнение на съответния обект.
20. Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база единичните цени от КСС. В случай, че в КСС не фигурират единични цени за видовете работи, които следва да се изпълнят като непредвидени, Изпълнителят изготвя анализна цена на база актуален към момента на остойностяването Справочник за цените в строителството, издание на СЕК. Предложената анализна цена се одобрява от Контролиращия служител.

Количествено-стойностна сметка

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Шахта за спирателен кран на стоманен водопровод ф800 мм в охранителната зона на обект "Шахта Симеоново", УПИ VII-10 с индентификатор по КК 68134.1972.80, кв. 1а, бул.Симеоновско шосе, в.з. Симеоново-север, гр.София

№ по ред	Един. цени позиция	Наименование на работите и указанията на отчетните елементи	Един. мярка	количество	Един. цена	с/ст на извърш. работа
1	2	3	4	5	6	7
		ПОДСТАВНИТЕ ЛИН РАБОТИ				
1	15.A.01.001	Рязане на асфалтова настилка	м1	30.00	2.07	62.10
2	15.A.01.002	Разкъртване на асфалтова настилка - механизирано	м2	90.00	5.50	495.00
3	15.A.01.007	Разкъртване на бетонови бордюри	м1	30.00	2.50	75.00
4	15.A.01.006	Разкъртване съществуващ бетонов преливник - механизирано	м3	3.90	158.60	618.54
5	15.A.01.009	Разкъртване на тротоарна настилка от бетонови плочи, вкл. почистване и подреждане за повторна употреба	м2	75.00	4.75	356.25
6	15.A.01.013	Изсичане и изкореняване на единични дървета, вкл.изнасяне на отпадъците и извозване	бр	3	13.80	41.40
7		Демонтаж и монтаж на съществуваща ограда от бет.колове и оградни пана	м1	26.50	28.70	760.55
8	15.A.06.014	Почистване, минизиране и боядисване на оградните пана	м2	104.00	18.30	1903.20
9	15.A.01.015	Натоварване и извозване строителни отпадъци на депо, вкл. разриване	м3	29.46	29.20	860.23
		ОБЩО 15.A.01:				5172.27
					Заличена информация по ЗЗЛД.	

10	15.A.02.004	Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа от 0,00 до 5.00 м. (важи само за канализация за пласта със средна дълбочина до 5,00м. в участъка)	м3	137.91	23.95	1903.16
11	15.A.02.005	Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа над 5.01 м. (важи само за канализация за пласта от 5,01 м. до определената средна дълбочина в участъка)	м3	37.35	25.10	1071.95
12	15.A.02.013	Машинен изкоп с багер на отвал при две утежн. условия с дълбочина до 4.00м (важи само за канализация)	м3	28.80	7.85	226.08
13	15.A.02.022	Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 2.00м	м3	14.48	14.60	211.41
14	15.A.02.023	Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 4,00м	м3	2.77	22.40	62.05
15	15.A.02.024	Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 6.00м	м3	2.56	29.60	75.78
16	15.A.02.025	Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 8.00м	м3	2.87	36.75	105.47
17	15.A.02.030	Превоз излишни земни маси на депо включително механизировано натоварване и разриване	м3	22.68	18.07	409.83
18	15.A.02.008	Машинен изкоп в тежки земни почви с багер на транспорт вкл. разбиване, извозване на депо и разриване	м3	262.89	26.50	6966.59
19	15.A.02.015	Машинен изкоп в тежки земни почви с багер на отвал, вкл. разбиване	м3	43.20	10.25	442.80
20	15.A.02.028	Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбоч. до 4,00м в тежки земни почви	м3	25.87	22.40	579.49
21	15.A.02.029	Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбоч. до 6.00м в тежки земни почви	м3	8.13	29.60	240.65
22	15.A.02.031	Превоз излишни тежки земни почви на депо включително механизировано натоварване и разриване	м3	34.00	24.50	833.00
23	15.A.02.048	Доставка, монтаж и демонтаж на тежко стоманено боксово укрепване (двустранно) вкл. надстройки за изкоп в земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 5,00 м.	м2	111.60	5.50	613.79
24	15.A.02.051	Доставка и монтаж на плътно четиристранно релсово точково (на шахти) укрепване и разкрепване в изкоп с дълбочина от 0,00м до 8.00м	м2	198.00	24.55	4860.90

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

25	15.A.02.054	Направа подложка, странична засипка и пласт насип над тръби от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, складиране и уплътняване. (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1)	м3	9.90	32.15	318.29
26	15.A.02.055	Направа на обратна засипка с нестандартен скален материал, вкл. доставка, складиране и уплътняване. (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1)-за заскаляване дъно изкоп	м3	366.13	31.55	11551.25
27	15.A.02.057	Обратно засипване с мека пръст от отвал, вкл. уплътняване	м3	72.00	8.50	612.00
		ОБЩО 15.A.02:				31084.49
САМ						
ПОУЛТИВ РАБОТИ						
28	15.A.03.007	Направа кофраж за дъно и стени	м2	122.60	18.00	2206.80
29	15.A.03.009	Направа кофраж за плочи (за покривна плоча)	м2	19.80	19.00	376.20
30	15.A.03.010	Изработка и монтаж на армировка ст АІ с ф до 12мм	кг	10.00	2.40	24.00
31	15.A.03.011	Изработка и монтаж на армировка ст АІІ с ф до 50мм (В500В)	кг	3365.00	2.35	7907.75
32	15.A.03.012	Доставка,превоз и полагане бетон В10 (С 8/10) за бетонов кожух на тръби, бетонови блокове и подложен	м3	1.50	135.75	203.63
33	15.A.03.018	Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.8 за дъно и стени	м3	18.10	165.20	2990.12
34	15.A.03.024	Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.8 за плочи и греди(за покривна плоча)	м3	2.90	169.27	490.88
35	15.A.03.028	Направа гланцирана циментова замазка 2см - 2пл.	м2	77.19	12.15	937.86
36	15.A.03.029	Доставка,превоз и полагане цим.р-р М10 за замонолитване	м3	0.30	172.10	51.63
37	15.A.03.030	Направа водоспираци или деформационни фуги	м1	20.00	13.20	264.00
38	15.A.03.033	Направа хидроизолация от пропиващ и защитен слой паста по стени и покривни плочи	м2	92.66	32.30	2992.92
39		Направа на самозалепваща изолация против конденз-2 см	м2	15.07	12.30	185.36
40		Запълване на фуги в стените на шахтата, при преминаване на съществуващ водопровод ф800 стомана с пенополиуретан - 2 бр. отвори	бр	2.00	25.30	50.60

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

41		Доставка и монтаж на вентилационен комин ф250 Ст L=4.50m	бр	1.00	850.00	850.00
42	15.A.03.041	Водочерпене по време на строителството с помпа по-малка или равна на Q=300л/мин	мсм	20	57.57	1151.40
		ОБЩО 15.A. 03:				20683.15
43	15.A.04.002	Направа РЩ от тръби РР Ду600 и Н=2.50м	бр	1	1673.85	1673.85
44	15.A.04.040	Доставка и монтаж полимербетонен капак комплект с гривна ф1000	бр	1	235.75	235.75
45	15.A.04.048	Доставка и монтаж стоманобетонен пръстен ф2000/750 без стъпала	бр	1	590.50	590.50
46	15.A.04.048	Доставка и монтаж стоманобетонен пръстен ф2000/1000 без стъпала	бр	3	750.50	2251.50
47	15.A.04.061	Дост.и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРЩ 2000 с отвор ф1000	бр	1	444.28	444.28
		ОБЩО 15.A. 04:				5195.88
48	15.A.05.007	Монтаж на тръби ПЕВП ф200 в сгради включително укрепване	м1	4.00	6.10	24.40
49	15.A.05.034	Монтаж на АVK двойно ексцентрична бъртерфлай клапа Ду 800 PN10/16 с ел.задвижка	бр	1	531.45	531.45
50	15.A.05.050	Монтаж РЕ Фланшови крайници челно зав. Ф200 вкл. осв. фланец	бр	1	31.60	31.60
51	15.A.05.078	Монтаж РЕ Коляно челно заваряемо Ф200/90°	бр	3	47.89	143.67
52	15.A.05.119	Монтаж на нипел 1 1/2"	бр	2	2.90	5.80
53	15.A.05.122	Монтаж на СК резбови 1 1/2"	бр	1	3.90	3.90
54	15.A.05.122	Монтаж на обратна клапа 1 1/2"	бр	1	2.90	2.90
55	15.A.05.138	Монтаж на АVK фланшов адаптор Ду800mm PN 10/16	бр	1	153.87	153.87
56	15.A.05.152	Монтаж на фланец стоманен свободен Ду800 вкл. заварка и гумено уплътнение	бр	1	180.70	180.70
57	15.A.05.279	Направа и монтаж на шуцер до Ду200	бр	1	68.95	68.95
58		Монтаж на потопяема помпа за чиста вода с поплавок Q=2.80 м3/ ч Н=15 М	бр		25.00	25.00
		ОБЩО 15.A. 05:				1172.24

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

59	15.A.06.002	Разбиване отвор и забетониране на тръби в съществуващи съоръжения (шахти)	бр	1	35.40	35.40
60	15.A.06.013	Доставка и монтаж на закладни части или изделия от листов стомана за парапет	кг	35.00	7.50	262.50
61	15.A.06.013	Доставка и монтаж на закладни части или изделия от листов стомана за пасарелка	кг	65.00	7.50	487.50
62	15.A.06.013	Доставка и монтаж на рифелова ламарина за пасарелка d=5 mm	кг	50.00	7.50	375.00
63	15.A.06.013	Доставка и монтаж на закладни части за стълба от терена до дъно шахта	кг	150.00	4.50	675.00
64	15.A.06.013	Доставка и монтаж на закладни части за предпазен кош около високата стълба от терена до дъно шахта -3 бр.сегменти	кг	110.00	4.50	495.00
65	15.A.06.013	Доставка и монтаж на закладни части за стълба от пасарелката до дъно шахта-за 2 бр.	кг	80.00	4.50	360.00
66	15.A.06.013	Доставка и монтаж на метален капака на шахта със заключване 110/110 см по детайл	кг	65.00	7.50	487.50
67	15.A.06.014	Минизиране и двукратно боядисване в/у стом.повърхности	м2	45.00	8.48	381.60
68	15.C.08.005	Болтове M10 за монтаж на парапет клас 4.8	бр.	8	4.2	33.60
69	15.C.08.005	Болтове M10 за монтаж на предпазния кош към високата стълба клас 5.8	бр.	20	5.4	108.00
70	15.C.08.005	Болтове M12 за монтаж на стълбите към пасарелката клас 4.8	бр.	12	6.4	76.80
71		Химически анкери M12 за прикрепване на пасарелка към стоманобетонна стена	бр.	13	32.00	416.00
72		Химически анкери M12 за прикрепване на двете стълби към дъното	бр.	12	32.00	384.00
73		Химически анкери M16 за прикрепване на високата стълба към стоманобетонните стени и дъното	бр.	20	34.50	690.00
74		Пробиване на отвори с диаметър 12 мм и замонолитване на химически анкери M12 за прикрепване на пасарелка към стоманобетонна стена	бр	13	22.00	286.00
75		Пробиване на отвори с диаметър 12 мм и замонолитване на химически анкери M12 за прикрепване на двете стълби към дъното	бр	12	22.00	264.00

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

76		Пробиване на отвори с диаметър 16 мм и замонолитване на химически анкери М16 за прикрепване на високата стълба към стоманобетонните стени и дъното	бр	20	26.50	530.00
						6347.90
77	15.A.08.001	Валиране и подравняване пътно легло	м2	165.00	2.06	339.90
78	15.A.08.002	Полагане на основен пласт от нефракциониран трошен скален материал вкл. превоз, складиране и уплътняване (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1)	м3	49.50	35.10	1737.45
79	15.A.08.005	Полагане битумизирана основа	т	30.24	125.20	3786.05
80	15.A.08.006	Полагане асфалтобетон неплътна смес	т	22.64	157.00	3554.48
81	15.A.08.007	Полагане асфалтобетон плътна смес	т	8.64	170.50	1473.12
82	15.A.08.009	Заливане фуги с асфалтова смес	м1	30.00	1.86	55.80
83	15.A.08.020	Възстановяване на тротоарна настилка от бетонови плочи (съществуващи), вкл.пясъчна подложка и фуги от цем.пясъчен разтвор	м2	75.00	15.85	1188.75
84	15.A.08.023	Възстановяване съществ.бетонови бордюри, вкл.бетонова основа	м1	30.00	13.25	397.50
						12533.05
85	15.A.09.001	Пътен знак А23 на стойка	бр	2	13.20	26.40
86	15.A.09.001	Пътен знак В26 на стойка	бр	1	13.20	13.20
87	15.A.09.001	Пътен знак Г10 на стойка	бр	6	13.20	79.20
88	15.A.09.001	Пътен знак Ж15 на стойка	бр	1	13.20	13.20
89	15.A.09.001	Пътен знак Т17 на стойка	бр	2	13.20	26.40
90	15.A.09.002	Пътен знак от група С 4.4 на стойки	бр	6	15.60	93.60
91	15.A.09.003	Мигаща светлина на стойка С16	бр	8	19.20	153.60
92	15.A.09.005	Полиетиленова ограждаща лента	м1	100.00	0.01	1.00
						406.60

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

93	15.A.10.001	Монтаж и демонтаж на плътна ограда	м1	92.90	2.80	260.12
94	15.A.10.002	Информационно табло	бр	1	80.00	80.00
95	15.A.10.003	Химическа тоалетна - преносима (наем/ месец)	бр	1	190.00	190.00
96	15.A.10.004	Преносим контейнер за санитарно-битови нужди (наем/ месец)	бр	1	110.00	110.00
		ОБЩО 15.A. 10 :				640.12
		ТРЪБОПРОВОДИ				
		5.В.03.1 Полипропиленови тръби - PP, DNне вътрешен диаметър				
97	15.B.03.1.001	Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с DN/ID 50 в сгради, включително укрепване	м1	20.00	5.20	104.00
		ОБЩО 15.B.03 :				104.00
		5.В.06 Доставка и полагане на PVC тръби DN 110 SN8				
98	15.B.06.001	Доставка и полагане на PVC тръби DN 110 SN8	м1	4.5	7.30	32.85
		ОБЩО 15.B.06 :				32.85
		Доставки				
99	15.C.01.003	Тръба стоманена ф219/5	м ¹	0.50	41.8	20.90
100	15.C.02.009	Освободени фланци за PE фланшови накрайници 200/200 PN10	бр	1	42.75	42.75
101	15.C.02.056	Фланец стоманен свободен PN10 DN200	бр	1	63.28	63.28
102	15.C.02.064	Фланец стоманен свободен PN10 DN800	бр	1	663.9	663.90
103	15.C.02.155	Уплътнител за фланец DN200 PN16	бр	1	2.65	2.65
104	15.C.02.163	Уплътнител за фланец DN800 PN16	бр	1	150.45	150.45
105	15.C.03.009	PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф200 PN 10	бр	1	30.64	30.64
106	15.C.04.061	PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф200 PN 10	бр	3	56.6	169.80
107	15.C.08.038	Болт 20/120 с гайка и шайба	бр	20	2.03	40.60
108	15.C.09.005	СК /резбови/-сферичен 1 1/2", min PN 16 bar	бр	1	24.95	24.95
109	15.C.09.019	Обратна клапа 1 1/2", PN 10 bar	бр	1	17.75	17.75
110		Потопяема помпа за чиста вода с поплавък Q=2.80 m3/ ч H=15 M	бр	1	573.00	573.00

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

111	15.C.11.071	Поцинковани нипели 1 1/2"	бр	2	2.28	4.56	
						1805.23	
		РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
		А.Строителни работи					
	15.A.01.	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				5,172.27	
	15.A.02.	ЗЕМНИ РАБОТИ				31,084.49	
	15.A.03.	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				20,683.15	
	15.A.04.	СЪОРЪЖЕНИЯ				5,195.88	
	15.A.05.	МОНТАЖНИ РАБОТИ				1,172.24	
	15.A.06	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ				6,347.90	
	15.A.08.	ПЪТНА ЧАСТ				12,533.05	
	15.A.09.	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				406.60	
	15.A.10.	ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ				640.12	
		В.ТРЪБОПРОВОДИ					
	15.B.03.1.001	Полипропиленови тръби - PP с DN по вътрешен диаметър				104.00	
	15.B.06.	PVC тръби				32.85	
		Доставки					
						1,805.23	
		ОБЩО ЗА ОБЕКТА :					
						85,177.78	

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТИ

Възло: "Софийска вода" АД

Обект: ИЗГРАЖДАНЕ В ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА НА "ШАХТА СИМЕОНОВО"
УПИ VII-10, В.З. "СИМЕОНОВО-СЕВЕР", ГР. СОФИЯ

Част: Ел и КИПиА

Фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена [лв.]	Стойност [лв.]
1	Доставка и монтаж на ел. табло "ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА", полиестерно, за монтаж на стена, комплект с монтажна плоча и крепежни елементи, раз меру 530/430/200 mm, [H/W/D], IP 66	бр.	1	53.11	53.11
1.1	Товаров прекъсвач, 4-полюсен, Un = 400 V; 50 Hz; In = 20 A, DIN-шина	бр.	1	23.11	23.11
	Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 4-полюсен, Un=400 V, In=25 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина + Дефектно токова защита Модул Vigi iC60, 4-полюсен, Un=400 V, In=25 A, 300mA DIN- шина	бр.	1	89.52	89.52
	Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un = 230 V; 50 Hz; In = 6 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	1	19.24	19.24
	Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 4P+N полюса, Un=230 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип AC, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	1	66.71	66.71
	Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 2P+N полюса, Un=230 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип AC, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	1	66.71	66.71
	Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 4-полюсен, Un = 230 V; 50 Hz; In = 16 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	1	34.82	34.82
	Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, сива обхват на проводника до 4 mm ²	бр.	11	0.61	6.71
	Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, синя обхват на проводника до 4 mm ²	бр.	11	1.1	12.10
	Клема, заземителна, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, жълто-зелена обхват на проводника до 6,0 mm ²	бр.	11	5.04	55.44
	Пластмасов вход за електрически табла, IP 68 тип PG13,5	бр.	7	0.19	1.33
	DIN-профилна шина перфорирана 35 x 7,5 мм по DIN EN 60715	м	2	2.64	5.28

Заличена информация по ЗЗЛД.

	Прорязан кабелен канал с включен капак и перфорация на дъното: • материал: поливинилхлорид • цвят: сив RAL 7030 • дълбочина: 40мм • ширина: 25мм	m	3	14.2	42.60
2	Демонтаж на съществуващо табло	бр.	1	13.2	13.20
3	Доставка и монтаж на ел. табло "ТВЩ", полиестерно, за монтаж на стена, комплект с монтажна плоча и крепежни елементи, размери 530/430/200 mm, [H/W/D], IP 66	бр.	1	53.11	53.11
3.1	Товаров прекъсвач, 4-полюсен, Un = 400 V; 50 Hz; In = 20 A, DIN-шина	бр.	1	46.80	46.80
3.2	Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un = 230 V; 50 Hz; In = 4 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	1	22.00	22.00
3.3	Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un = 230 V; 50 Hz; In = 6 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	1	19.24	19.24
3.4	Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Un = 230 V; 50 Hz; In = 10 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	4	17.65	70.60
3.5	Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 4P+N полюса, Un=230 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип AC, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	1	66.71	66.71
3.6	Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 2P+N полюса, Un=400 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип AC, Icu=6 kA, DIN-шина	бр.	4	66.71	266.84
3.7	Предпазител, комплект с основа Un = 24V AC, 50 Hz, In = 10 A, DIN-шина	бр.	2	17.65	35.30
3.8	Трансформатор, първично напрежение 230 VAC, вторично напрежение 24 VAC, мощност 250 VA, DIN-шина	бр.	1	75.60	75.60
3.9	Контакт тип "Шуко" Un = 230VAC, 50 Hz, In = 16A, DIN-шина	бр.	1	18.72	18.72
3.10	Резистивен нагревател, неизолиран, DIN-шина Rp=10 W, Un= 110...250 VAC	бр.	1	57.6	57.60
3.11	РТС термостат 0-60 °C, DIN-шина Un=250 V, 16 A, IP 30, 1НО	бр.	1	76.8	76.80
3.12	Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, сива обхват на проводника до 4 mm ²	бр.	14	0.61	8.54
3.13	Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, синя обхват на проводника до 4 mm ²	бр.	9	1.09	9.81
3.14	Клема, заземителна, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, жълто-зелена обхват на проводника до 6,0 mm ²	бр.	9	5.04	45.36
3.15	Пластмасов вход за електрически табла, IP 68 тип PG13,5	бр.	10	0.19	1.90

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

3.16	DIN-профилна шина перфорирана 35 x 7,5 мм по DIN EN 60715	m	2	2.64	5.28
	Прорязан кабелен канал с включен капак и перфорация на дъното: • материал: поливинилхлорид • цвят: сив RAL 7030 • дълбочина: 40мм • ширина: 25мм	m	3	14.2	42.60
4	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 20W, 24 V AC, 50Hz, IP66	бр.	7	107.54	752.78
5	Доставка и монтаж на LED евакуационен осветител с надпис EXIT, 4W, 230V, 50Hz, IP 65 с вградена батерия 3,6 V, 60 mAh, режим на работа 1h	бр.	2	18.23	36.46
6	Доставка и монтаж на ключ обикновен, 10 A; 250 V; 50 Hz; IP 54, за открит монтаж	бр.	1	4.16	4.16
7	Доставка и монтаж на стенен пластмасов кабелен канал с перфорация на дъното, състоящ се от долна и горна част: • материал: поливинилхлорид • цвят: бял; RAL 9010 • дълбочина: 20mm • ширина: 20mm	m	120	3.40	408.00
8	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж с размери 105 x 105 x 40 mm (Ш/В/Д)	бр.	8	1.15	9.20
9	Доставка и полагане на силов захранващ кабел 1kV, тип NYU 2x1.5 mm ²	m	15	0.95	14.25
10	Доставка и полагане на силов захранващ кабел 1kV, тип NYU 3x1,5 mm ²	m	60	1.16	69.60
11	Доставка и полагане на силов захранващ кабел 1kV, тип NYU 4x2,5 mm ²	m	10	2.17	21.70
12	Доставка, полагане и изтегляне на силов захранващ кабел 1kV, тип R-VK 5x4 mm ²	m	25	3.71	92.75
13	Доставка и изтегляне на силов захранващ кабел 1kV, тип ПВ-А2 1x6 mm ²	m	10	13.37	133.70
14	Доставка и полагане на контролен кабел, тип LiYCY 6x0,75 mm ²	m	150	3.66	549.00
15	Изграждане на типова кабелна шахта, с размери 0,6/0,9 m, h=1,2 m	бр.	2	95.88	191.76
16	Доставка и монтаж на единична рамка 625/925 mm за единичен капак на кабелна шахта	бр.	2	79.14	158.28
17	Доставка и монтаж на капак от полимер - бетон за кабелна шахта, с размери 0,6/0,9 m	бр.	2	112.80	225.60
18	Доставка и полагане на PVC тръба Ø110	m	20	17.76	355.20
19	Доставка на стоманена тръба DN 60/3.2	m	2	10.46	20.92
20	Доставка и полагане на пожарозащитна пяна, в туби - 750ml	бр.	2	22.20	44.40
21	Доставка и полагане на сигнална полиетиленова лента "Внимание електрически кабел !"	m	10	0.01	0.10
22	Доставка и полагане на стоманен, поцинкован, заземителен кол Ø20, с дължина 1500 mm	бр.	4	22.25	89.00

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

23	Доставка полагане и монтаж на стоманен,а горещо поцинкована, заземителна шина 40/4 mm	m	80	2.58	206.40
24	Направа на изкоп за типова кабелна шахта с размери 0,6/0,9 и h=1,2 m	бр.	2	1.20	2.40
25	Направа на изкоп за кабелно трасе с размери 0,4/1,1 m	m	10	9.60	96.00
26	Наладка на захранваща линия до 1kV	бр.	1	1.20	1.20
27	Измерване съпротивлението на защитното заземление	бр.	2	60.00	120.00
28	Изпитване с повишено напрежение на апарати и кабели с номин. напрежение до 1kV отделен елемент	бр.	20	6.00	120.00
29	Изпитване изолацията на проводниците и кабелите за едно присъединение	бр.	20	6.00	120.00
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС					5,255.55

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОБЕК

Шахта за спирателен кран на стоманен водопровод ф800 мм в охранителната зона на обект "Шахта Симеоново", УПИ VII-10 с идентификатор по КК 68134.1972.80, кв. 1а, бул.Симеоновско шосе, в.з. Симеоново-север, гр.София

№	КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №	оферирана стойност (лв.)
1	КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 1	85,177.78
2	КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 2	5,255.55
3	ОБЩА СТОЙНОСТ (сума от позиции 1 и 2):	90,433.33
4	Непредвидени разходи в размер на 15 % от общата оферирана стойност по позиция 3	13,565.00
5	ОБЩА СТОЙНОСТ на договора с включени непредвидени разходи	103,998.33

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

НЕУСТОЙКИ

1. В случай че Изпълнителят не изпълнява своите задължения по договора, включително не изпълни качествено и в срок СМР, предмет на договора, Изпълнителят се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия договор.
2. При неспазване на сроковете за започване и приключване на възложените работи по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на конкретното възлагане без ДДС за всеки работен ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността му.
3. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на дейностите с повече от 10 /десет/ работни дни, ще се счита, че, Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора, при което Възложителят има право едностранно да прекрати Договора и да наложи неустойка по чл. 4. от този раздел. В този случай, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има право да възложи неизвършените работи на трета страна, а направените разходи, произтичащи от това и/или щети, претърпени от Възложителя следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя.
4. В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора (без ДДС и без непредвидени разходи).
5. При некачествено или лошо изпълнени СМР, за което Изпълнителят е отговорен, установени в процеса на строителството с подписан Констативен протокол между Възложителя и Изпълнителя, недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок до 5 /пет/ дни след подписване на Констативния протокол. В случай, че Изпълнителят откаже да подпише Констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, като към него се прилага и снимков материал.
6. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 000 лева в случай, че откаже да отстрани констатираните недостатъци по предходния чл. 5 в указания срок. В този случай Възложителят има право да възложи отстраняването на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3 /три/ дни от писмена покана от Възложителя или да се удържат от гаранцията за изпълнение.
7. На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение на строително - монтажните работи на съответния обект се констатира едно или няколко от следните нарушения:
 - 7.1. Неосигурена/ немонтирана информационна табела.
 - 7.2. Неосигурено плътно ограждане, обезопасяване и сигнализиране на изкопите при извършване на работите, предмет на договора.
 - 7.3. Неосигурен безопасен маршрут за преминаване на пешеходци, неосигурени/ немонтирани пасарелки (при необходимост).

- 7.4. Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светлоотразителни жилетки или лични предпазни средства.
- 7.5. Надвишаване на параметрите на изкопите, предвидени по проект.
- 7.6. Неизпълнение на одобрения от Възложителя план график на строителството.
- 7.7. Незащитени свободни краища на положените или складираните на обекта материали.
- 7.8. Не са депонирани инертните материали на определените за целта площадки.
- 7.9. Непочистен обект от отпадъци и земни маси.
- 7.10. Изпълнителят е напуснал обекта преди да е възстановено нормалното водоподаване.
- 7.11. Липса или неоснователно отсъствие на технически ръководен персонал на строежа.
8. Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя на което и да е от визираните в точки от 7.1. до 7.11 от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: Специфични условия на договора	неустойка при 1-во нарушение (лв.)	неустойка при 2-ро нарушение (лв.)	неустойка при 3-то и всяко следващо нарушение (лв.)
7.1., 7.2., 7.3., 7.5., 7.6., 7.9;	1000	2000	4000
7.4., 7.7., 7.8., 7.10., 7.11;	500	1000	1500

9. Констатирането на нарушения по чл. 8. от този раздел се удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол, изготвен и подписан от Строителния контрол и Ръководителя проект на обекта, като копие от същия се предоставя за сведение на Изпълнителя. В констативния протокол се посочва срок, в който Изпълнителят трябва да отстрани констатираните нарушения. При отсъствие на една от страните (Строителен контрол/Ръководителя проект) към Констативния протокол се прилага за доказателство снимков материал.
10. Наложеният неустойки по чл.8. от настоящия раздел, не отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по чл. 9. от настоящия раздел, както и задължението му за по-нататъшно спазване на изискванията от съответните части на Работния проект и предписанията на Възложителя.
11. В случай, че констатирано нарушение, за което Изпълнителят е санкциониран, не бъде отстранено в указания срок, то Изпълнителят

подлежи на следващата неустойка, съобразно посоченото в чл. 8. от този раздел.

12. В случай, че Изпълнителят не предостави пълна екзекутивна документация в посочения срок в чл.9 от Раздел А: «Техническо задание – предмет на договора», Изпълнителят подлежи на неустойка в размер от 100 лева на ден за всеки просрочен ден.
13. Ако Изпълнителят не представи График преди започване на СМР, предмет на договора, то той подлежи на неустойка в размер на 1 000 лв. за всеки отделен случай.
14. Ако Изпълнителят не изпълни задълженията си съгласно чл. 12.2, чл. от Раздел А: «Техническо задание – предмет на договора», то той подлежи на санкция в размер на 500 лв. за всеки отделен случай.
15. При констатиране на повече от пет нарушения по чл.8 до чл.14 от този раздел, за които Изпълнителя е санкциониран, настоящия Договор ще се счита за едностранно прекратен от страна на Изпълнителя с произтичащата от това неустойка съгласно чл. 4 от този раздел.
16. В случай, че Изпълнителя не отстрани недостатъците в работата си, появили се в гаранционните срокове определени в Наредба №2 „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” и в настоящия договор, в срок от 7 (седем) дни, Възложителят има право да възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя или да се удържат от гаранцията за изпълнение.
17. Изпълнителят за своя сметка и със собствени сили планира, организира и изпълнява всички дейности необходими за отстраняване на несъответствието на вложените материали в срок, определен от Възложителя. Направените разходи, произтичащи от това и/или щети, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя и Възложителя има право да ги приспадне от гаранцията за добро изпълнение на договора, от насрещни дължими на Изпълнителя суми или да поиска от Изпълнителя да му ги изплати в срок до 10 дни от писмено уведомление.
18. Неустойките съгласно този раздел се приспадат от дължимите на Изпълнителя суми.

САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

19. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

11. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5% (пет процента) от максималната общата стойност за

- изпълнение на обществената поръчка (без стойността на непредвидените разходи). Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
12. Гаранцията е с валидност срока на договора и се освобождава след изтичането му.
 13. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение след изтичане срока на договора и постъпило писмено искане от Изпълнителя или след прекратяване на договора по взаимно съгласие и постъпило писмено искане от Изпълнителя, което прекратително събитие се случи първо.
 14. В случай на завършване и приемане с приемо-предавателен протокол на възложените СМР преди изтичане срока на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава по нареждане на Контролиращия служител.
 15. Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за изпълнение до контролиращия служител от страна на възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя.
 16. Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция (в случай че е предоставена такава) се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
 17. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
 18. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
 - 18.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
 - 18.2. да бъде за изисквания в договора срок.
 19. В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето ѝ на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.
 20. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя;
 21. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите;
 22. В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.
 23. В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да доплати стойността

на дължимата неустойка и да възстанови своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

24. В случай че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Съдържание:

Член	Наименование
-------------	---------------------

- | | |
|-----|---|
| 1. | ДЕФИНИЦИИ |
| 2. | ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 3. | ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ |
| 4. | ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |
| 5. | НЕУСТОЙКИ |
| 6. | ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| 7. | ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ |
| 8. | КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ |
| 9. | ПУБЛИЧНОСТ |
| 10. | НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА |
| 11. | ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ |
| 12. | ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |
| 13. | ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ |
| 14. | СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ |
| 15. | УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ |
| 16. | ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ |
| 17. | ТЕСТВАНЕ |
| 18. | ГАРАНЦИИ |
| 19. | ФОРС МАЖОР |
| 20. | ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ |
| 21. | ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
| 22. | ПРЕКРАТЯВАНЕ |
| 23. | РАЗДЕЛНОСТ |
| 24. | ПРИЛОЖИМО ПРАВО |
| 25. | ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ |

Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.

1.2. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

1.3. "Инвеститорски контрол" означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.

1.4. "Изпълнител" означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприменици.

1.5. "Отговорно лице" означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.

1.6. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:

- Договор;
- Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. Работен проект и График за изпълнение на работите)
- Раздел Б: Цени и данни;
- Раздел В: Специфични условия;
- Раздел Г: Общи условия;

1.7. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.8. "Цена по договора" означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

1.9. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.10. "Срок на договора" означава предвидената продължителност на договора.

Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша"

1.11. "Официална инструкция" означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.

1.12. "Работи" означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.

1.13. "Обект" означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.14. "Машини и съоръжения" означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.

1.15. "Работен проект" означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.

1.16. "График за изпълнение на работите" е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.

1.17. "Системи за безопасност при работа" означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.

1.18. "Начална дата на изпълнение на работите" означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.

1.19. "Срок за изпълнение на Работите" означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.

1.20. "Цялостно приключване на Работите" означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.

1.21. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.

1.22. "Строителен надзор" означава лице или фирма за строителен надзор, на които "Софийска вода" АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

1.23. "Заповедна книга на строежа" съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.

1.24. "Гаранция за изпълнение" означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.

1.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните

1.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

1.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.

1.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

1.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.

1.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

1.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.

1.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.

1.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

1.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.

1.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходимите действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.

1.13. Някоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

2.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.

2.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнение на Работите да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.

2.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.

2.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.

2.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

2.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

2.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

2.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

2.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.

2.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.

2.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да пречат нормалното изпълнение на работите, както и да Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша"

допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

3.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.

3.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.

3.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.

3.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.

3.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:

3.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.

3.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.

3.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.

3.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.

3.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

4. НЕУСТОЙКИ

4.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

5. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.

5.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.

5.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качествено изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.

5.4. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.

5.5. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.

5.6. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.

5.7. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.

5.8. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

5.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора“.

6. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

6.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрене в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрене.

6.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: "Собственост на "Софийска вода" АД(дата)".

6.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша"

прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.

6.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.

6.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

7.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

8. ПУБЛИЧНОСТ

8.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

8.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

9. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

10. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

10.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша"

живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

10.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

11. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

11.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.

11.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.

11.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

11.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.

11.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.

11.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.

11.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.

11.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.

11.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи - е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

11.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

12. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

12.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

12.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

13. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

13.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

13.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.

13.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

13.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

13.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

14. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

14.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР и отдел „Контролна зала“ на Възложителя, чийто служители имат право на Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша"

достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.

14.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител и отдел „Контролна зала“ на Възложителя.

15. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

15.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

15.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.

15.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:

- 15.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
- 15.3.2. оценка на риска при ползването им;
- 15.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
- 15.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
- 15.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;
- 15.3.6. препоръки за следене на здравето;
- 15.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
- 15.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.

15.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.

15.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция „Областна инспекция по труда“ и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при които работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.

15.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:

15.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;

15.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;

15.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на

извършване на дейността.

15.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.

15.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.

15.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

16. ТЕСТВАНЕ

16.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.

16.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

16.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

17. ГАРАНЦИИ

17.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

17.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.

17.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.

18. ФОРС МАЖОР

18.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да

уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

18.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

19. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

19.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

19.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

19.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

19.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

19.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

20. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

20.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

20.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на договора.

21.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша"

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестieto.

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

23. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

24.1. В съответствие с изискванията, заложи в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:

24.2. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.

Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

- а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;
- б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
- в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;
- г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;
- д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при

изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;


е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;

ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;

з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

24.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по-специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

	Споразумение за съвместно осигуряване опазването на околната среда, при извършване на строително-монтажни работи (СМР) и ремонти	Д1 РИ-04-02	
		Издание: 01	19.10.2017
		Стр. 1 от 1	

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 8074

**за съвместно осигуряване опазването на околната среда,
при извършване на строително-монтажни работи (СМР) и ремонти, възложени от “Софийска вода” АД**

На 20.11.18 г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – “Софийска вода” АД и

Изпълнителя – „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

Координирането на съвместното прилагане на настоящето Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на ~~контролните служители~~

(от

(от
.....

**Заличена
информация по
ЗЗЛД.**

„Софийска вода“ АД се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на **Изпълнителя** на приложимите законодателни изисквания и възприетите от Възложителя добри практики при извършването на СМР и ремонти на територията на експлоатираните от **възложителя** площадки (Задължения за спазване).

- Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на **всички свои работещи на обекта, на фирмите подизпълнители**, на които са възложили работата си и на **всички физически и юридически лица**, които се намират на територията на обекта.


ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:

- Възложителят** и **Изпълнителят** обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на аспектите по ОС, предложения за подобрене или инциденти по ОС.
- Възложителят** предоставя на **Изпълнителят** документирани добри практики и вътрешни правила за извършване на СМР и ремонти (процедури, инструкции и други).
- Служителите на **Изпълнителя** се запознават с изискванията на **Възложителя** по настоящето Споразумение, както и с всички предоставени вътрешно-регулативни документи.
- При поискване от страна на **Възложителя**, **Изпълнителят** предоставя документирана информация за компетентността и квалификацията на служителите на **Изпълнителя**.
- Изпълнителят** допуска на обектите на **Възложителя** само исправни машини и моторни превозни средства (МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически прегледи.
- Изпълнителят** не допуска влизане в пътищата на непочистени МПС и не замърсява пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;
- Изпълнителят** се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по време на СМР.
- Изпълнителят** след приключване на СМР или ремонт, оставя обекта напълно почистен.

РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ГОРИВА И СМЕСИ:

- Изпълнителят** не допуска течове на масла, горива и други химични вещества и смеси.
- Изпълнителят** разполага с Информационни листа за безопасност (ИЛБ) от производителя/доставчика за всички химикали, реагенти и горива на мястото за работа и съхранение.
- Изпълнителят** спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.
- Изпълнителят** извършва презареждането на преносими съоръжения (агрегати и апаратури) на специално определените за целта места - на непроницаема повърхност и на разстояние не по-малко от 10 м от дренажни системи и водни обекти.
- Изпълнителят** употребява само етикетирани и подходящи съдове за съхранение на химични вещества, горива и други течности и смеси, с които работи или се намират на работната площадка.

РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:

	Споразумение за съвместно осигуряване опазването на околната среда, при извършване на строително- монтажни работи (СМР) и ремонти	Д1 РИ-04-02	
		Издание: 01	19.10.2017
		Стр. 2 от 1	

15. При работа в зелени площи, **Изпълнителят** осигурява премахване на повърхностния слой на почвата с дебелина 30 см, съхранението и връщането му обратно на място. В случай, че връщането му не е възможно, **Изпълнителят** е длъжен да го замени с притежаваша сертификат за качество плодородна почва.
16. **Изпълнителят** извършва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след като е уведомил **Възложителя** и е получил разрешение за това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

17. **Изпълнителят** не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън специализираните и обозначени съдове за съхранение.
18. **Изпълнителят** не смесва различните видове отпадъци на обекта, както и при транспортиране. (Пр. Опасни с неопасни; рециклируеми с не рециклируеми).
19. **Изпълнителят** разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, абсорбенти, филтри и други) от отпадъците, представляващи чиста суровина.
20. **Изпълнителят** предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни маси и други) на лица, притежаваша издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При поискване, представя на **Възложителя** документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.
21. **Изпълнителят** спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при изпълнение на обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. **Изпълнителят** уведомява **Възложителя** при установени в хода на строителството несъответствия с предвиденото в ПУСО.
22. **Изпълнителят** транспортира отпадъците и излишните земни маси, чрез превозни средства, регистрирани по реда на ЗУО.
23. **Изпълнителят** спазва указанията на издаденото направление с определен маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.
24. **Изпълнителят** събира отпадъци, съдържащи азбест (в.т.ч. етернитови тръби, изолационни материали и др.), в опаковки/чували, след което ги предава по реда на ЗУО.
25. **Изпълнителят**, при поискване от **Възложителя**, претегля контролно строителни отпадъци и отпадъци от черни и цветни метали на бази на **Възложителя**.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:

26. **Изпълнителят** осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и други)
27. **Изпълнителят** осигурява на работещите служители на обекта подходящи технически средства за овладяване на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.
28. **Изпълнителят** своевременно предоставя информация на **Възложителят** при възникнала извънредна ситуация.
29. В случай на разлив на химични вещества, горива, отпадъчни води и други, **Изпълнителят** предприема незабавни мерки по преустановяването и почистването му.

НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:


30. При установяване на нарушение по настоящото Споразумение, лицата от страна на **Възложителя** съставят Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя своевременно на **Изпълнителя**.
31. При предоставен констативен протокол за нарушение от **Възложителя**, **Изпълнителят** предприема действия за коригиране и справяне с последиците от нарушението/ята в определения в протокола срок.
32. **Изпълнителят** отстранява причините за нарушението, така че то да не се случва повторно.
33. **Възложителят** може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на **Изпълнителя**, които нарушават изискванията по настоящото Споразумение.
34. **Възложителят** може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на **Изпълнителя**, в случай че нарушаването на изисквания по настоящото Споразумение водят до залпово замърсяване на околната среда.
35. **Изпълнителят** дължи неустойка в размер на 400.00лв., за всеки отделен случай на неспазване на изискванията по точки от 6 до 29 от настоящото Споразумение, освен когато в Специфичните условия на договора са предвидени по-високи, в които случаи се прилагат последните.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
Изпълнител

Софийска вода АД
Възложител

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04	18/10/2013
	Стр. 1 от 4		

Приложение №2
П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 8074

Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша", гр.София на:

- Шахта за спирателна арматура на водопровод ДУ800, отклонение от „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“, захранващ р-р „Лозенец“;
- Водомерен възел на „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 20.11.18 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя Файтконекс Конструкции ЕАД

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на съответните звена
/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 8074

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контр:

на длъ:

От стр:

на длъ:

Пред:

изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.


Заличена
информация по
ЗЗЛД.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.

Този документ е собственост на “Софийска вода” АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на “Софийска вода” АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.

 **VEOLIA**
ВОДА

 Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013 Стр. 2 от 4

- Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
- Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропускателен режим


- Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
- Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
- Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

- Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
- На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
- При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
- Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
- Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

- Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
- Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

 Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013 Стр. 3 от 4	

Санитарно хигиенни условия

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измият старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти


22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
		Стр. 4 от 4

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03 15/08/2012 Стр. 1 от 3

Приложение № 1
П-БЗР 4.4.6-1- Д 1

Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

Име и адрес на контрактора:	„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гр. София, ж.к Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129
-----------------------------	--

Лице за контакт:	Иван Моллов
Тел. No: , GSM: E-Mail:	02 / 925 13 33 Факс No: 02 / 925 12 13 office@raicommerce.bg

Предмет на договора	Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша", гр.София на: <ul style="list-style-type: none"> • Шахта за спирателна арматура на водопровод ДУ800, отклонение от „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“, захранващ р-р „Лозенец“; • Водомерен възел на „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“
---------------------	---

Бр. служители:	19
----------------	----

1. ДЕКЛАРИРАМ :

1.	Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба № 5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска.
2.	Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа
3.	Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност.
4.	При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове
5.	Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004
6.	Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони, ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи въви водоснабдителни обекти) .
7.	Брой злополуки през последните две години: 1. докладвани2...../загуба на време 15 дни за 2016 год. 2. докладвани ...няма..../загуба на време-.....за 2017 год.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03 15/08/2012 Стр. 2 от 3

Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора.

- Списък на персонала, който ще извършва дейности на територията на Софийска вода

По т.1:

- Карти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност

По т.3:

- Копие от свидетелства на правоспособност на заварчик на лицата, които ще изпълняват огневи работи
- Квалификационна група по ел. безопасност на лицата, които ще работят по ел. уредби, съоръжения и мрежи – минимум трета
- Квалификационна група по ел. безопасност на лицата, които ще извършват електрозаварки – минимум втора
- Декларация, че персоналот ми е обучен съгласно изискванията на Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи – Приложение №1 към чл.1, ал.3 (работа в ограничени пространства)
- Копие от свидетелство за управление на лицата, които ще управляват багер и други ПСМ.

По т. 6:

- Копие от здравни книжки на лицата, които ще работят.

Контрактор:

Име Иван Моллов

Позиция Изпълнителен директор / подпис...../ дата 30.10.2018 г.

Заличена
информация по
ЗЗЛД.

*Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата/ Иван Христофоров Моллов
/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на Изпълнителен директор
/посочва се качеството на лицето/

В „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
/наименование на участника/

Относно: Участие в обществена поръчка с предмет: **„Изграждане в охранителната зона на „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10, в.з Симеоново-север, СО - район "Витоша" на:**

- **Шахта за спирателна арматура на водопровод ДУ800, отклонение от „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“, захранващ р-р „Лозенец“;**
- **Водомерен възел на „Гравитачен водопровод ПСПВ Панчарево“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена поръчка, потвърждаваме, че в случай че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически спецификации и изисквания на възложителя.

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и ще подпишем, в случай че бъдем избрани Проектно-договора и приложенията, с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената документация по настоящата поръчка.

Тази оферта остава валидна за срок от 5 месеца* от крайната дата за подаване на оферти.

*Изискването на възложителят е минимум 5 месеца считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

Срок на изпълнение определен съгласно проекта на договор: **50 * работни дни**

* не по-дълъг от **50 работни дни**

Извест
невер: 3 от Наказателния кодекс за посочване на

Докум
упълнк Заличена
информация по
ЗЗЛД. редставител на участника или от надлежно

Подпи
Име /с Дата: 25.09.2018 г.

в качеството на: Изпълнителен директор